



## PLANILHA DE RELEVÂNCIA

Reforma do campo de futebol de várzea do bairro Franciscadriângela.

Rua Ametista (antiga Rua Sete), Franciscadriângela - Ribeirão das Neves/MG.

| BASE         | REF.     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Un.           | CUSTO UNITÁRIO<br>COM BDI. | CUSTO TOTAL<br>COM BDI | CUSTO TOTAL<br>(%) | PORCENTAGEM<br>ACUMULADA | FAIXA DE<br>RELEVÂNCIA |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| SICOR        | ED-9100  | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")                                                      | M2            | 213,41                     | R\$ 166.289,07         | 36,632%            | 36,632%                  | A                      |
| SICOR        | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA                                                                                                                                                  | M3XKM         | 2,04                       | R\$ 56.049,82          | 12,347%            | 48,979%                  | A                      |
| SICOR        | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO                                                                                                                                                                                                  | M             | 31,68                      | R\$ 41.482,43          | 9,138%             | 58,117%                  | A                      |
| SICOR        | ED-48219 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPa, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)                                                                                                                        | M2            | 178,23                     | R\$ 32.259,63          | 7,106%             | 65,224%                  | A                      |
| SICOR        | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA                                                                                                                                                                                                                   | M3            | 3.487,06                   | R\$ 20.748,01          | 4,571%             | 69,794%                  | A                      |
| SICOR        | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA                                                                                                                                                                                     | M3            | 2.400,90                   | R\$ 20.359,63          | 4,485%             | 74,279%                  | A                      |
| SICOR        | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                                                                                                 | M2            | 43,30                      | R\$ 19.072,78          | 4,202%             | 78,481%                  | A                      |
| COMPOSIÇÃO   | COMP_01  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÊS           | 5.977,13                   | R\$ 17.931,39          | 3,950%             | 82,431%                  | B                      |
| SICOR        | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO                                                                                                                   | M             | 54,15                      | R\$ 13.629,56          | 3,002%             | 85,433%                  | B                      |
| SICOR        | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO                                                                                                                                                                  | M2            | 3,65                       | R\$ 12.072,38          | 2,659%             | 88,093%                  | B                      |
| SICOR        | ED-49570 | TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDE E PINTURA                                                                                                                                                                                                                                          | UNID          | 4.604,40                   | R\$ 9.208,80           | 2,029%             | 90,121%                  | B                      |
| SICOR        | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA                                                                                                           | M2            | 675,84                     | R\$ 9.083,29           | 2,001%             | 92,122%                  | B                      |
| SICOR        | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                                                             | M2            | 19,58                      | R\$ 8.624,60           | 1,900%             | 94,022%                  | B                      |
| SICOR        | ED-28429 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Un.           | 6.932,48                   | R\$ 6.932,48           | 1,527%             | 95,549%                  | C                      |
| SICOR        | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                                                                                                     | M2            | 11,48                      | R\$ 5.056,71           | 1,114%             | 96,663%                  | C                      |
| SICOR        | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO                                                                                                                                                                                        | M2            | 8,58                       | R\$ 3.779,32           | 0,833%             | 97,496%                  | C                      |
| SUDECAP      | 10.10.01 | BANHEIRO QUÍMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO                                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS           | 850,00                     | R\$ 2.550,00           | 0,562%             | 98,058%                  | C                      |
| SICOR        | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                  | M3            | 3,84                       | R\$ 2.476,65           | 0,546%             | 98,603%                  | C                      |
| SICOR        | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS                                                                                                                                                                                                                  | M2            | 0,65                       | R\$ 2.149,88           | 0,474%             | 99,077%                  | C                      |
| SICOR        | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPa, JUNTA SECA                                                                                                                                                                                                                                               | M2            | 77,40                      | R\$ 2.141,66           | 0,472%             | 99,548%                  | C                      |
| SICOR        | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                                                                                                                                                                           | M3            | 85,06                      | R\$ 974,79             | 0,215%             | 99,763%                  | C                      |
| SICOR        | ED-51134 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA                                                                                                                                                  | M3            | 49,43                      | R\$ 736,51             | 0,162%             | 99,925%                  | C                      |
| SICOR        | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO                                                                                                                                                                            | M2            | 12,23                      | R\$ 338,40             | 0,075%             | 100,000%                 | C                      |
| TOTAL GERAL: |          | QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS.                                                                                                                                                                                                    | VALOR C/ BDI: | 25,00%                     | R\$ 453.947,79         |                    |                          |                        |

\* São considerados como relevantes até o oitavo item que represente 4% ou mais referente ao valor total da planilha