



PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO DAS NEVES

Secretaria Municipal de Obras

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS				REFERENCIA		DATA BASE	
SECRETARIA: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS				SEINFRA	jul-24	SUDECAP	jul-24
DATA: sexta-feira, 1 de março de 2024				SINAPI	out-24	SICRO	jul-24
Base	Código	Tipo	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
COMPOSIÇÃO	CPU-001	SERVIÇO	TRANSPLANTIO ARBÓREO DE GRANDE PORTE	UNID	1,00		R\$ 2.145,40
SINAPII	7253	INSUMO	TERRA VEGETAL	M3	1,50	R\$ 171,42	R\$ 257,13
SICRO	M0115	INSUMO	BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - DENSIDADE 0,4 KG/M ² (PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES)	M2	5,00	R\$ 6,50	R\$ 32,50
SICRO	M2386	INSUMO	CORDA DE POLIAMIDA - D = 12,0 MM E CAPACIDADE DE CARGA DE 2.200 KG	M	20,00	R\$ 4,39	R\$ 87,87
SINAPI	93287	SERVIÇO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	3,00	R\$ 360,79	R\$ 1.082,37
SEINFRA	ED-51108	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	6,00	R\$ 91,87	R\$ 551,22
SINAPI	88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL)	H	2,90	R\$ 20,67	R\$ 60,03
SINAPI	88441	MÃO DE OBRA	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	R\$ 24,15	R\$ 6,28
SEINFRA	RO-00893	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	100,00	R\$ 0,68	R\$ 68,00
COMPOSIÇÃO	CPU-002	SERVIÇO	TRANSPLANTIO ARBÓREO DE MÉDIO PORTE	UNID	1,00		R\$ 1.795,06
SINAPII	7253	INSUMO	TERRA VEGETAL	M3	1,00	R\$ 171,42	R\$ 171,42
SICRO	M0115	INSUMO	BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - DENSIDADE 0,4 KG/M ² (PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES)	M2	3,50	R\$ 6,50	R\$ 22,75
SICRO	M2386	INSUMO	CORDA DE POLIAMIDA - D = 12,0 MM E CAPACIDADE DE CARGA DE 2.200 KG	M	10,00	R\$ 4,39	R\$ 43,94
SINAPI	93287	SERVIÇO	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	3,00	R\$ 360,79	R\$ 1.082,37
SEINFRA	ED-51108	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	4,00	R\$ 91,87	R\$ 367,48
SINAPI	88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL)	H	2,90	R\$ 20,67	R\$ 60,03
SINAPI	88441	MÃO DE OBRA	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	R\$ 24,15	R\$ 6,28
SEINFRA	RO-00893	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	60,00	R\$ 0,68	R\$ 40,80
COMPOSIÇÃO	CPU-003	SERVIÇO	TRANSPLANTIO ARBÓREO DE PEQUENO PORTE	UNID	1,00		R\$ 371,53
SINAPII	7253	INSUMO	TERRA VEGETAL	M3	0,50	R\$ 171,42	R\$ 85,71
SICRO	M0115	INSUMO	BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO ENTRELAÇADAS COM FIOS DE POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEIS - DENSIDADE 0,4 KG/M ² (PARA PROTEÇÃO DAS RAÍZES)	M2	2,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00

SICRO	M2386	INSUMO	CORDA DE POLIAMIDA - D = 12,0 MM E CAPACIDADE DE CARGA DE 2.200 KG	M	5,00	R\$ 4,39	R\$ 21,97
SEINFRA	ED-51108	SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	2,00	R\$ 91,87	R\$ 183,74
SINAPI	88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL)	H	1,45	R\$ 20,67	R\$ 29,97
SINAPI	88441	MÃO DE OBRA	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	R\$ 24,15	R\$ 3,14
SEINFRA	RO-00893	SERVIÇO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	50,00	R\$ 0,68	R\$ 34,00
COMPOSIÇÃO	CPU-004	SERVIÇO	PLANTIO DE MUDA, INCLUINDO PREPARAÇÃO, COVA, PLANTIO, MUDA, COM CUIDADO, REGA E ADUBAÇÃO POR 90 DIAS	UNID	1,00		R\$ 428,52
SEINFRA	ED-50432	SERVIÇO	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	UNID	1,00	R\$ 14,76	R\$ 14,76
SEINFRA	ED-50431	SERVIÇO	CERCA TRIANGULAR EM AÇO PARA PROTEÇÃO DE MUDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 257,46	R\$ 257,46
SEINFRA	ED-31453	SERVIÇO	TUTOR DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO PARA PLANTIO DE MUDAS	UN	1,00	R\$ 31,92	R\$ 31,92
SEINFRA	ED-50378	MÃO DE OBRA	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,88	R\$ 23,85	R\$ 116,34
SINAPI	98519	SERVIÇO	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	0,36	R\$ 3,56	R\$ 1,28
SINAPI	98520	SERVIÇO	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	0,72	R\$ 5,40	R\$ 3,89
SINAPI	98521	SERVIÇO	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	0,36	R\$ 0,32	R\$ 0,12
SINAPI	6259	SERVIÇO	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01	R\$ 254,87	R\$ 2,75
COMPOSIÇÃO	CPU-005	SERVIÇO	PLANTIO DE MUDA, INCLUINDO PREPARAÇÃO, COVA, PLANTIO, MUDA, COM CUIDADO, REGA E ADUBAÇÃO POR 90 DIAS EM (FORRAÇÃO COM GRAMA)	M2	1,00		R\$ 133,27
SEINFRA	ED-50378	MÃO DE OBRA	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,88	R\$ 23,85	R\$ 116,34
SINAPI	98519	SERVIÇO	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	1,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56
SINAPI	98520	SERVIÇO	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	1,00	R\$ 5,40	R\$ 5,40
SINAPI	98521	SERVIÇO	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	1,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
SINAPI	6259	SERVIÇO	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,03	R\$ 254,87	R\$ 7,65
COMPOSIÇÃO	CPU-006	SERVIÇO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	M2	1,00		R\$ 71,93
SEINFRA	ED-50378	MÃO DE OBRA	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,56	R\$ 23,85	R\$ 37,21
SINAPI	88316	MÃO DE OBRA	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCAVAÇÃO MANUAL)	H	1,56	R\$ 20,67	R\$ 32,30
SEINFRA	ED-50703	SERVIÇO	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	1,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42
COMPOSIÇÃO	CPU-007	SERVIÇO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUDA, INCLUINDO PREPARAÇÃO, COVA, PLANTIO, MUDA, COM CUIDADO, REGA E ADUBAÇÃO POR 90 DIAS	M2	1,00		R\$ 133,27
SEINFRA	ED-50378	MÃO DE OBRA	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,88	R\$ 23,85	R\$ 116,34

SINAPI	98519	SERVIÇO	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	1,00	R\$ 3,56	R\$ 3,56
SINAPI	98520	SERVIÇO	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	1,00	R\$ 5,40	R\$ 5,40
SINAPI	98521	SERVIÇO	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	1,00	R\$ 0,32	R\$ 0,32
SINAPI	6259	SERVIÇO	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,03	R\$ 254,87	R\$ 7,65

Aprovação