

Obra

Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para prestação de serviço, mediante fornecimento de mão de obra para fins de execução de via em piso intertravado, Espessura 6 CM 35 MPA, sobre colchão de areia ou pó de pedra com espessura não inferior a 06 cm, após o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento longitudinal (greide) e transversal, serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória tipo cm-20 ou similar conforme projeto básico



Bancos

B.D.I.
23%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

Planilha Orçamentária Analítica

1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	OBR-VIA-210 SETOP	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²		1,0000000	0,00	16,62
Composição Auxiliar	MAO-OFC-010 SETOP	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora		0,1600000	40,31	6,44
Composição Auxiliar Insumo	MAO-AJD-040 SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora		0,3500000	29,09	10,18
	MATED- SETOP 11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m³		0,0600000	0,00	0,00
Insumo	MATED- SETOP 11976	BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (MODELO: SEXTAVADO) MEDIDAS: 25X25CM ESPESSURA: 6CM FCK: 35 MPA PESO APROXIMADO POR PEÇA: 6KG	m²		1,0000000	0,00	0,00
Insumo	MATED- SETOP 11213	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO	U		0,1100000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	14,04	LS =>	0,00
				MO com LS =>			16,62
				Quant. =>	4.500,0000000	Preço Total =>	74.790,00

Local: Rua Jorge mendes Linhares Bairro Varzea Capim Branco/MG

Renato Mendes Vertelo
Engenheiro Civil
CREA N° 226647

Renato mendes vertelo
Analista