



Obra
Contratação de empresa especializada em execução de obras de engenharia para prestação de serviço, mediante fornecimento de mão de obras para fins de execução de via em piso intertravado, Espessura 6 CM 35 MPa, sobre colchão de areia ou pó de pedra com espessura não inferior a 06 cm. após o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento longitudinal (greide) e transversal, serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória tipo cm-20 ou similar conforme projeto básico

Bancos

SETOP - 01/2024 - Minas Gerais

B.D.I.
23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	OBR-VIA-210	SETOP	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, EXCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM		m²	1,0000000	0,00	16,62
Composição Auxiliar	MAO-OFC-010	SETOP	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		hora	0,1600000	40,31	6,44
Composição Auxiliar	MAO-AJD-040	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		hora	0,3500000	29,09	10,18
Insumo	MATED-11248	SETOP	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	Material	m³	0,0600000	0,00	0,00
Insumo	MATED-11976	SETOP	BLOCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (MODELO: SEXTAVADO)MEDIDAS: 25X25CM ESPESSURA: 6CM FCK: 35 MPA PESO APROXIMADO POR PEÇA: 6KG)	Material	m²	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	MATED-11213	SETOP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO	Material	U	0,1100000	0,00	0,00
MO sem LS =>					14,04	LS =>	0,00	MO com LS => 16,62
						Quant. =>	1.200,0000000	Preço Total => 19.944,00

Local: Rua Dolores Chalita Centro/Capim Branco/MG

Renato mendes vertelo
Analista