

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente	Data Base	Data Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS	SUDECAP não Deson. Janeiro/2026	SICOR não Deson. Janeiro/2026
Empreendimento (Nome/Apelido)	Data Base	Data Base
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA		SINAPI não Deson. Abril/2026
Programa	Endereço:	Município
	RUA ALÍPIO FRANCISCO DOS ANJOS, 286 - MARACANÃ	PRUDENTE DE MORAIS - MG
		Revisão
		05/06/2026
execução das obras:	☐ Empreitada por Preço Unitário ☒ Empreitada Global (Licitação) ☐ Administração Direta	

BDI Proposto: **22,23%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$18.475,89
1.1	CPU-CDE	TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ACORDÃO 2622/TCU	%	3,49%	R\$433.114,00	R\$15.115,68	R\$529.395,24	R\$18.475,89
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$45.178,30
2.1	01.03.02	SUDECAP	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP	M2	4,50	R\$210,98	R\$949,41	R\$257,88	R\$1.160,46
2.2	ED-50137	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	R\$1.702,32	R\$1.702,32	R\$2.080,75	R\$2.080,75
2.3	ED-16350	SICOR	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	8,00	R\$858,60	R\$6.868,80	R\$1.049,47	R\$8.395,76
2.4	CO-29070	SICOR	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	un	1,00	R\$3.172,09	R\$3.172,09	R\$3.877,25	R\$3.877,25
2.5	CO-29036	SICOR	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m	30,00	R\$124,44	R\$3.733,20	R\$152,10	R\$4.563,00
2.6	CO-27361	SICOR	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO ATÉ 2.000 M2	un	1,00	R\$1.356,90	R\$1.356,90	R\$1.658,54	R\$1.658,54
2.7	ED-17989	SICOR	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	83,80	R\$64,33	R\$5.390,85	R\$78,63	R\$6.589,19
2.8	CO-27427	SICOR	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	1,00	R\$1.587,95	R\$1.587,95	R\$1.940,95	R\$1.940,95
2.9	CO-27430	SICOR	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	PR A1	1,00	R\$1.842,62	R\$1.842,62	R\$2.252,23	R\$2.252,23
2.10	CO-27426	SICOR	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	1,00	R\$1.432,92	R\$1.432,92	R\$1.751,46	R\$1.751,46
2.11	CO-27431	SICOR	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	1,00	R\$1.924,98	R\$1.924,98	R\$2.352,90	R\$2.352,90
2.12	CO-27434	SICOR	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	1,00	R\$1.386,56	R\$1.386,56	R\$1.694,79	R\$1.694,79
2.13	CO-27428	SICOR	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1	1,00	R\$2.329,62	R\$2.329,62	R\$2.847,49	R\$2.847,49
2.14	CO-27422	SICOR	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PR A1	1,00	R\$2.132,08	R\$2.132,08	R\$2.606,04	R\$2.606,04
2.15	CO-27487	SICOR	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	m2	393,16	R\$2,93	R\$1.151,94	R\$3,58	R\$1.407,49
3			DEMOLIÇÕES						R\$12.389,21
3.1	ED-48435	SICOR	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,26	R\$129,49	R\$163,16	R\$158,28	R\$199,43

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente		Data Base	Data Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS		SUDECAP não Deson. Janeiro/2026	SICOR não Deson. Janeiro/2026
Empreendimento (Nome/Apelido)		Data Base	Data Base
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA			SINAPI não Deson. Abril/2026
Programa	Endereço:	Município	Revisão
	RUA ALÍPIO FRANCISCO DOS ANJOS, 286 - MARACANÃ	PRUDENTE DE MORAIS - MG	05/06/2026
execução das obras:			
☐ Empreitada por Preço Unitário		☒ Empreitada Global (Licitação)	☐ Administração Direta

BDI Proposto: 22,23%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL
3.2	ED-48434	SICOR	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	300,00	R\$23,53	R\$7.059,00	R\$28,76	R\$8.628,00
3.3	ED-48442	SICOR	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	15,65	R\$186,20	R\$2.914,03	R\$227,59	R\$3.561,78
4			TRABALHOS EM TERRA						R\$8.867,73
4.1	ED-51107	SICOR	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	24,75	R\$84,90	R\$2.101,28	R\$103,77	R\$2.568,31
4.2	ED-51094	SICOR	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	16,26	R\$15,96	R\$259,51	R\$19,51	R\$317,23
4.3	ED-51121	SICOR	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	3,26	R\$51,80	R\$168,87	R\$63,32	R\$206,42
4.4	ED-49777	SICOR	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	8,40	R\$415,78	R\$3.492,55	R\$508,21	R\$4.268,96
4.5	ED-29189	SICOR	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	m3	134,23	R\$4,98	R\$668,48	R\$6,09	R\$817,47
4.6	ED-51097	SICOR	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	m3	6,64	R\$84,90	R\$563,99	R\$103,77	R\$689,34
5			INFRAESTRUTURA						R\$56.704,90
5.1	ED-49786	SICOR	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	26,36	R\$799,82	R\$21.083,26	R\$977,62	R\$25.770,06
5.2	ED-48298	SICOR	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	922,74	R\$14,00	R\$12.918,36	R\$17,11	R\$15.788,08
5.3	ED-49810	SICOR	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	m2	147,73	R\$83,88	R\$12.391,59	R\$102,53	R\$15.146,76
6			SUPERESTRUTURA						R\$713,83
6.1	ED-49619	SICOR	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,18	R\$856,98	R\$154,26	R\$1.047,49	R\$188,55
6.2	ED-48298	SICOR	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	14,40	R\$14,00	R\$201,60	R\$17,11	R\$246,38
6.3	ED-31583	SICOR	FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	3,12	R\$73,13	R\$228,17	R\$89,39	R\$278,90
7			FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS						R\$17.340,49

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente		Data Base	Data Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS		SUDECAP não Deson. Janeiro/2026	SICOR não Deson. Janeiro/2026
Empreendimento (Nome/Apelido)		Data Base	Data Base
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA			SINAPI não Deson. Abril/2026
Programa	Endereço:	Município	Revisão
	RUA ALÍPIO FRANCISCO DOS ANJOS, 286 - MARACANÃ	PRUDENTE DE MORAIS - MG	05/06/2026
execução das obras:			
☐ Empreitada por Preço Unitário		☒ Empreitada Global (Licitação)	☐ Administração Direta

BDI Proposto: 22,23%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL
7.1	ED-48220	SICOR	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	44,06	R\$210,66	R\$9.281,68	R\$257,49	R\$11.345,01
7.2	ED-50727	SICOR	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	100,41	R\$10,87	R\$1.091,46	R\$13,29	R\$1.334,45
7.3	ED-50759	SICOR	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	100,41	R\$37,98	R\$3.813,57	R\$46,42	R\$4.661,03
8			PISOS						R\$55.866,38
8.1	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF. 04/2022	M2	301,00	R\$131,99	R\$39.728,99	R\$161,33	R\$48.560,33
8.2	ED-50588	SICOR	LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 5CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO	m2	92,16	R\$64,86	R\$5.977,17	R\$79,28	R\$7.306,05
9			ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$32.164,13
9.1			ESQUADRIAS METÁLICAS						
9.1.1	ED-50982	SICOR	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	7,20	R\$531,25	R\$3.825,00	R\$649,35	R\$4.675,32
9.1.2	ED-9100	SICOR	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	m2	154,40	R\$136,57	R\$21.086,41	R\$166,93	R\$25.773,99
9.1.3	ED-26408	SICOR	PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"). BATENTE, DOBRADICAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM	un	2,00	R\$701,47	R\$1.402,94	R\$857,41	R\$1.714,82
10			PINTURA						R\$35.740,55
10.1	ED-50495	SICOR	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	45,00	R\$36,15	R\$1.626,75	R\$44,19	R\$1.988,55

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente		Data Base	Data Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS		SUDECAP não Deson. Janeiro/2026	SICOR não Deson. Janeiro/2026
Empreendimento (Nome/Apelido)		Data Base	Data Base
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA			SINAPI não Deson. Abril/2026
Programa	Endereço:	Município	Revisão
	RUA ALÍPIO FRANCISCO DOS ANJOS, 286 - MARACANÃ	PRUDENTE DE MORAIS - MG	05/06/2026
execução das obras:			
☐ Empreitada por Preço Unitário ☒ Empreitada Global (Licitação) ☐ Administração Direta			

BDI Proposto: 22,23%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL
10.2	ED-50514	SICOR	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	100,41	R\$8,21	R\$824,37	R\$10,04	R\$1.008,12
10.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	340,41	R\$12,21	R\$4.156,41	R\$14,92	R\$5.078,92
10.4	ED-50459	SICOR	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	m2	121,05	R\$14,11	R\$1.707,94	R\$17,25	R\$2.088,03
10.5	ED-50490	SICOR	PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, LARGURA DE 5 CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL	m	180,00	R\$18,39	R\$3.310,20	R\$22,48	R\$4.046,40
10.6	ED-9934	SICOR	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI	m2	301,00	R\$58,52	R\$17.614,52	R\$71,53	R\$21.530,53
11			COBERTURA						R\$222.971,93
11.1	ED-50657	SICOR	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	47,80	R\$72,34	R\$3.457,85	R\$88,42	R\$4.226,48
11.2	ED-50668	SICOR	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	48,00	R\$103,01	R\$4.944,48	R\$125,91	R\$6.043,68
11.3	ED-20573	SICOR	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	m2	393,16	R\$268,50	R\$105.562,12	R\$328,19	R\$129.029,54
11.4	ED-13852	SICOR	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	705,38	R\$97,05	R\$68.457,17	R\$118,62	R\$83.672,23
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$18.723,66
12.1	ED-7251	SICOR	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC, NA COR PRETA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	m	45,00	R\$33,84	R\$1.522,80	R\$41,36	R\$1.861,20
12.2	ED-26536	SICOR	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	m	150,00	R\$18,84	R\$2.826,00	R\$23,03	R\$3.454,50
12.3	ED-49097	SICOR	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	15,00	R\$48,70	R\$730,50	R\$59,53	R\$892,95

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente			Data Base		Data Base	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS			SUDECAP não Deson. Janeiro/2026		SICOR não Deson. Janeiro/2026	
Empreendimento (Nome/Apelido)			Data Base		Data Base	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA					SINAPI não Deson. Abril/2026	
Programa		Endereço:	Município		Revisão	
		RUA ALÍPIO FRANCISCO DOS ANJOS, 286 - MARACANÃ	PRUDENTE DE MORAIS - MG		05/06/2026	
execução das obras:			☐ Empreitada por Preço Unitário ☒ Empreitada Global (Licitação) ☐ Administração Direta			

BDI Proposto: 22,23%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL
12.4	ED-17978	SICOR	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	10,00	R\$26,12	R\$261,20	R\$31,93	R\$319,30
12.5	ED-49114	SICOR	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	5,00	R\$28,93	R\$144,65	R\$35,36	R\$176,80
12.6	ED-48946	SICOR	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	200,00	R\$3,28	R\$656,00	R\$4,01	R\$802,00
12.7	ED-48951	SICOR	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	200,00	R\$4,76	R\$952,00	R\$5,82	R\$1.164,00
12.8	ED-48956	SICOR	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	200,00	R\$6,59	R\$1.318,00	R\$8,05	R\$1.610,00
12.9	ED-48971	SICOR	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	100,00	R\$21,80	R\$2.180,00	R\$26,65	R\$2.665,00
12.10	ED-14198	SICOR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 44 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A	un	1,00	R\$725,78	R\$725,78	R\$887,12	R\$887,12
12.11	ED-5435	SICOR	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	R\$274,05	R\$274,05	R\$334,97	R\$334,97
12.12	ED-34460	SICOR	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	4,00	R\$18,59	R\$74,36	R\$22,72	R\$90,88
12.13	ED-34475	SICOR	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	4,00	R\$47,18	R\$188,72	R\$57,67	R\$230,68
12.14	ED-16601	SICOR	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	R\$72,37	R\$72,37	R\$88,46	R\$88,46
12.15	ED-22350	SICOR	REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE	un	20,00	R\$169,59	R\$3.391,80	R\$207,29	R\$4.145,80

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente			Data Base		Data Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS			SUDECAP não Deson. Janeiro/2026		SICOR não Deson. Janeiro/2026
Empreendimento (Nome/Apelido)			Data Base		Data Base
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL LAERTE FRAGA					SINAPI não Deson. Abril/2026
Programa		Endereço:	Município		Revisão
		RUA ALÍPIO FRANCISCO DOS ANJOS, 286 - MARACANÃ	PRUDENTE DE MORAIS - MG		05/06/2026
execução das obras:			☐ Empreitada por Preço Unitário ☒ Empreitada Global (Licitação) ☐ Administração Direta		

BDI Proposto: **22,23%**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL
13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$22.734,13
13.1	ED-49572	SICOR	POSTE DE VÓLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	1,00	R\$1.616,08	R\$1.616,08	R\$1.975,33	R\$1.975,33
13.2	ED-49574	SICOR	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	2,00	R\$2.495,63	R\$4.991,26	R\$3.050,41	R\$6.100,82
13.3	ED-49569	SICOR	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	1,00	R\$3.052,15	R\$3.052,15	R\$3.730,64	R\$3.730,64
13.4	ED-9076	SICOR	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	152,00	R\$21,13	R\$3.211,76	R\$25,83	R\$3.926,16
13.5	ED-9077	SICOR	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	57,00	R\$12,04	R\$686,28	R\$14,72	R\$839,04
13.6	ED-51125	SICOR	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	25,00	R\$60,00	R\$1.500,00	R\$73,34	R\$1.833,50
13.7	ED-50266	SICOR	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	393,16	R\$9,01	R\$3.542,33	R\$11,01	R\$4.328,64
						TOTAL GERAL			R\$547.871,13

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos/especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SICOR/SINAPI/SUDECAP atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.

Responsável Técnico: **JOÃO ÂNGELO FERNANDES DE MOURA**
CREA: 231.735/D

Prefeito Municipal: **JOCIMAR CÉSAR BRANDÃO**