



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1101593	<b>Nº TransfereGOV</b> 979804	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> EXECUÇÃO DE INTERVENÇÃO DE QUALIFOCAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMERO URBANO NO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 12-25 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RUA GONÇALVES PENA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> JEQUERI/MG	<b>BDI 1</b> 24,29%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RUA GONÇALVES PENA</b>									<b>520.525,53</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>64.686,98</b>	
<b>1.1.</b>			<b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA</b>					-	<b>64.686,98</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	500,31	BDI 1	621,84	2.798,28	RA
1.1.2.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.500,00	15,94	BDI 1	19,81	49.525,00	RA
1.1.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,00	109,61	BDI 1	136,23	1.226,07	RA
1.1.4.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	616,36	14,54	BDI 1	18,07	11.137,63	RA
<b>2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>302.100,00</b>	
<b>2.1.</b>			<b>PAVIMEN EM BLOQUETE SEXTAVADO</b>					-	<b>302.100,00</b>	
2.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.000,00	0,55	BDI 1	0,68	1.360,00	RA
2.1.2.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	1.500,00	133,38	BDI 1	165,78	248.670,00	RA
2.1.3.	SINAPI	101870	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.000,00	41,89	BDI 1	52,07	52.070,00	RA
<b>3.</b>			<b>DRENAGEM</b>					-	<b>114.887,43</b>	
<b>3.1.</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA</b>					-	<b>114.887,43</b>	
3.1.1.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	616,36	62,31	BDI 1	77,45	47.737,08	RA
3.1.2.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	300,00	9,60	BDI 1	11,93	3.579,00	RA
3.1.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	148,50	22,35	BDI 1	27,78	4.125,33	RA
3.1.4.	SINAPI	102679	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	250,00	167,47	BDI 1	208,15	52.037,50	RA
3.1.5.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	4,00	1.490,17	BDI 1	1.852,13	7.408,52	RA
<b>4.</b>			<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>					-	<b>38.851,12</b>	
<b>4.1.</b>			<b>REDE DE ESGOTO</b>					-	<b>38.851,12</b>	
4.1.1.	SINAPI	98410	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1.297,12	BDI 1	1.612,19	1.612,19	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101593	Nº TransfereGOV 979804	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE INTERVENÇÃO DE QUALIFOCAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMERO URBANO NO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA GONÇALVES PENA	MUNICÍPIO / UF JEQUERI/MG	BDI 1 24,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RUA GONÇALVES PENA</b>									<b>520.525,53</b>	
4.1.2.	SINAPI	100128	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020	UN	6,00	1.699,33	BDI 1	2.112,10	12.672,60	RA
4.1.3.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	314,00	61,27	BDI 1	76,15	23.911,10	RA
4.1.4.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	527,18	BDI 1	655,23	655,23	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JEQUERI/MG  
Local  
quarta-feira, 8 de abril de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DANIELE CARDOSO E SILVA  
CREA/CAU: 122.571/D  
ART/RRT: MG20264669156