



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
EXECUÇÃO DE INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMERO URBANO NO

Nº TransfereGOV
979804

Nº OPERAÇÃO
1101593

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RUA GONÇALVES PENA				
1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	3m de comprimento x 1,5m de altura
1.1.2.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.500,00	2500,00 m² conforme projeto
1.1.3.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,00	9,0m³ conforme projeto
1.1.4.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	616,36	115,33+2,33+2,65+104,4+37,21+4,81+39,21+2,24/0,5
2. PAVIMENTAÇÃO				
2.1.	PAVIMEN EM BLOQUETE SEXTAVADO		-	
2.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.000,00	2500,00 m² conforme projeto
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	1.500,00	1500,00 m² conforme projeto
2.1.3.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.000,00	1000,00 m² conforme projeto
3. DRENAGEM				
3.1.	DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA		-	
3.1.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	616,36	616,36m conforme projeto
3.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	300,00	330 x 0,8 x 1,50
3.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	148,50	396 - 330 x 1,5 x 0,5
3.1.4.	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	250,00	330 conforme projeto
3.1.5.	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	4,00	4 unidades conforme projeto
4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
4.1.	REDE DE ESGOTO		-	
4.1.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1 unidade conforme projeto
4.1.2.	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020	UN	6,00	6 unidades conforme projeto
4.1.3.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	314,00	314 m conforme projeto

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

		FRENTES DE OBRA:	
		Etapa 1	Etapa 2
Nº	Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		101.914,88	194.557,82
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.500,00	
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,00	
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	616,36	
2. PA	PAVIMENTAÇÃO	300,00	1.500,00
2. PA	PAVIMENTAÇÃO		800,00
2. PA	PAVIMENTAÇÃO		
3. DR	DRENAGEM		
3. DR	DRENAGEM	300,00	
3. DR	DRENAGEM	80,00	68,50
3. DR	DRENAGEM	150,00	100,00
3. DR	DRENAGEM		
4. ES	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1,00
4. ES	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		6,00
4. ES	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		314,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE INTERVENÇÃO DE QUALIFOCAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMERO URBANO NO	Nº TransfereGOV 979804	Nº OPERAÇÃO 1101593	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI
--	----------------------------------	-------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RUA GONÇALVES PENA				
4.1.4.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	UN	1,00	1 unidade conforme projeto

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		Etapa 1	Etapa 2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	101.914,88	194.557,82
4. ES	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		

JEQUERI/MG
Local

quarta-feira, 8 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIELE CARDOSO E SILVA
CREA/CAU: 122.571/D
ART/RRT: MG20264669156

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE INTERVENÇÃO DE QUALIFOCAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMERO URBANO NO	Nº TransfereGOV 979804	Nº OPERAÇÃO 1101593	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI
--	----------------------------------	-------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Etapa 3	Etapa 4	5					
				3	4	5					
RUA GONÇALVES PENA				195.161,08	28.891,75						
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.	INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50								
1.1.2.	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.500,00								
1.1.3.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,00								
1.1.4.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	616,36								
2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
2.1.	PAVIMEN EM BLOQUETE SEXTAVADO		-								
2.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	2.000,00	200,00							
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	1.500,00	700,00							
2.1.3.	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.000,00	600,00	400,00						
3.	DRENAGEM		-								
3.1.	DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA		-								
3.1.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	616,36	616,36							
3.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	300,00								
3.1.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	148,50								
3.1.4.	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	250,00								
3.1.5.	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	4,00		4,00						
4.	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		-								
4.1.	REDE DE ESGOTO		-								
4.1.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00								
4.1.2.	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020	UN	6,00								
4.1.3.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	314,00								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE INTERVENÇÃO DE QUALIFOCÇÃO VIÁRIA NO PERÍMERO URBANO NO	Nº TransfereGOV 979804	Nº OPERAÇÃO 1101593	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI
---	----------------------------------	-------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Etapa 3	Etapa 4	5					
				3	4	5					
RUA GONÇALVES PENA				195.161,08	28.891,75						
4.1.4.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	UN	1,00		1,00						

JEQUERI/MG

Local

quarta-feira, 8 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: DANIELE CARDOSO E SILVA

CREA/CAU: 122.571/D

ART/RRT: MG20264669156