

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
composição	001	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE 1 ÁGUA COMPOSTO POR TERÇAS EM METALON 100X100MM E=2,00MM, COM RIPAMENTO EM METALON 70X50MM E=2,00MM, SOLDADAS NO MESMO PLANO, COM APLICAÇÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO	U		13.770,14	0,00
SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	1285,28	9,86	0,00
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	85,392	12,85	0,00
composição	002	PILAR METÁLICO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO AGROPADO, 150X50X17MM, E=2,65MM, EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO CHUMBADOR EM AÇO DE 12,5MM PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO, E APLICAÇÃO DE FUNDO TIPO ZARCÃO	M		157,79	0,00
SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	11	13,17	0,00
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,5	12,85	0,00
SICRO	0407740	CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	0,43243243	15,05	0,00
composição	003	PERFURAÇÃO DE SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO, COM 20 METROS DE PROFUNDIDADE, INCLUSO INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA 127V MONOFÁSICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 049HP, COM VAZÃO MÉDIA DE 600L/HORA, CABO PP MULTIPOLAR DE COBRE 3 CONDUTORES DE 2,5MM² E CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR DE 15A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		10.801,50	0,00
SINAPI	104186	PERFURAÇÃO DE SOLO PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022	M	20	265,81	0,00
SINAPI-I	10587	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, ELÉTRICA, MONOFÁSICA, POTÊNCIA 0,49 HP, 13 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M³/H A 85 M / 0,60 M³/H	UN	1	4.928,55	0,00
SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	85,75	0,00
SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²	M	25	8,56	0,00
SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25	10,28	0,00
composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO JÚNIOR DE OBRA	U		2.965,97	0,00
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,16363636	18.125,39	0,00
Composição	005	PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 100MM, DIMENSÕES DE 0,8X2,10M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		597,13	0,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	CJ	1	146,24	0,00
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,68	224,20	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,867	18,75	0,00
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	20,44	0,00
Composição	006	PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 100MM, DIMENSÕES DE 0,7X2,10M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		550,05	0,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSÃO	CJ	1	146,24	0,00
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,47	224,20	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,867	18,75	0,00
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	20,44	0,00
Composição	007	PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 100MM, DIMENSÕES DE 0,8X2,10M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U		567,49	0,00
SINAPI-I	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE AÇO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE AÇO REVESTIDO EM NYLON	UN	2	47,13	0,00
SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSÕES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	1,6	20,90	0,00
SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1,72	212,53	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,867	18,75	0,00
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	20,44	0,00

03/03/2025

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR
213.217/D