



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AGENOR GIARDINI

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE URUCÂNIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AGENOR GIARDINI				
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AGENOR GIARDINI		-	
1.1.	Serviços Preliminares		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	Uma unidade de 3,0 x 1,5m
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E DESMOBILIZAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PESADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM CAMINHÃO PRANCHA, INCLUINDO OPERAÇÕES DE EMBARQUE, FIXAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO/URBANO E DESEMBARQUE. EXCLUSIVE TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ	UN	1,00	01 para a obra
1.2.	TERRAPLANAGEM		-	
1.2.1.	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2	1.159,62	Conforme projeto, trecho de pavimentação na base, incluindo a área das serjetas
1.3.	DRENAGEM		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	285,60	157+45,7+41,8+41,1
1.4.	CAMADA BINDER		-	
1.4.1.	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	M2	1.074,10	Conforme projeto, trecho de pavimentação na base, excluindo a área das serjetas
1.4.2.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	32,22	1074,10m2 x 0,03m
1.4.3.	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.575,87	1074,10m2 x 2,4Tonelas x 72,1km
1.5.	CAMADA DE ROLAMENTO		-	
1.5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	1.545,30	1074,10m2 + 471,2m²
1.5.2.	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	55,78	1074,10m2 x 0,03m + 471,2m² x 0,05m
1.5.3.	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	9.652,69	1545,30m2 x 2,4Tonelas x 72,1km
1.6.	SINALIZAÇÃO		-	
1.6.1.	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO	M²	0,48	2 unidades x 0,60x0,40m
1.6.2.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	01 para cada placa
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACORDAO DO TCU	UN	1,00	Conforme Acórdão TCU

URUCÂNIA/MG

Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Eng. Marco Aurélio Ferrare;

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20265123180