

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE URUCÂNIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA AGENOR GIARDINI

LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA AGENOR GIARDINI	MUNICÍPIO / UF URUCÂNIA/MG	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA AGENOR GIARDINI									268.587,20	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA AGENOR GIARDINI					-	268.587,20	
1.1.			Serviços Preliminares					-	4.686,10	
1.1.1.	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.197,99	BDI 1	1.461,55	1.461,55	RA
1.1.2.	Composição	CP-002	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E DESMOBILIZAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PESADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM CAMINHÃO PRANCHA , INCLUINDO OPERAÇÕES DE EMBARQUE, FIXAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO/URBANO E DESEMBARQUE. EXCLUSIVE TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ	UN	1,00	2.643,07	BDI 1	3.224,55	3.224,55	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	12.094,84	
1.2.1.	SINAPI	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2	1.159,62	8,55	BDI 1	10,43	12.094,84	RA
1.3.			DRENAGEM					-	12.680,64	
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	285,60	36,39	BDI 1	44,40	12.680,64	RA
1.4.			CAMADA BINDER					-	92.199,54	
1.4.1.	SUDECAP	20.11.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M2	1.074,10	9,07	BDI 1	11,07	11.890,29	RA
1.4.2.	SETOP	ED-7623	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	m3	32,22	1.871,42	BDI 1	2.283,13	73.562,45	RA
1.4.3.	SICRO	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.575,87	0,99	BDI 1	1,21	6.746,80	RA
1.5.			CAMADA DE ROLAMENTO					-	143.761,36	
1.5.1.	SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M2	1.545,30	2,51	BDI 1	3,06	4.728,62	RA
1.5.2.	SETOP	ED-7623	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	m3	55,78	1.871,42	BDI 1	2.283,13	127.352,99	RA
1.5.3.	SICRO	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	9.652,69	0,99	BDI 1	1,21	11.679,75	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	1.515,12	
1.6.1.	SICRO	5213422	PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO	M²	0,48	525,83	BDI 1	641,51	307,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE URUCÂNIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA AGENOR GIARDINI

LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA AGENOR GIARDINI	MUNICÍPIO / UF URUCÂNIA/MG	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--	------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA AGENOR GIARDINI									268.587,20	
1.6.2.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	494,75	BDI 1	603,60	1.207,20	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	1.649,60	
1.7.1.	Composição	CP-001	ADMINITRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACORDAO DO TCU	UN	1,00	1.352,13	BDI 1	1.649,60	1.649,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUCÂNIA/MG
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20265123180