

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
						PREÇO TOTAL COM BDI		R\$ 738,365.63
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 19,125.67
1.1	SETOP	ED-28427	(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1.00	R\$ 1,179.41	R\$ 1,463.41	R\$ 1,463.41
1.2	SETOP	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),	M	60.00	R\$ 62.77	R\$ 77.89	R\$ 4,673.40
1.3	SETOP	ED-9076	ANDAIME METÁLICO (PERÍODO DE LOCAÇÃO: MENSAL TIPO: TUBULAR LARGURA*: 100-150CM ALTURA: 100CM PISO METÁLICO: INCLUSO SAPATA OU RODÍZIO: INCLUSO ACESSÓRIOS DE MONTAGEM	MXMÊS	120.00	R\$ 21.13	R\$ 26.22	R\$ 3,146.40
1.4	SETOP	ED-48246	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	M2	120.00	R\$ 9.66	R\$ 11.99	R\$ 1,438.80
1.5	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	2.00	R\$ 1,668.96	R\$ 2,070.85	R\$ 4,141.70
1.6	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4.00	R\$ 858.71	R\$ 1,065.49	R\$ 4,261.96
2			FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, COBERTURA E PISO					R\$ 279,816.62
2.1			TRABALHO EM TERRA					R\$ 19,345.65
2.1.1	SETOP	ED-49777	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	21.92	R\$ 386.30	R\$ 479.32	R\$ 10,506.69
2.1.2	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	9.04	R\$ 77.29	R\$ 95.90	R\$ 866.94
2.1.3	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M3	23.57	R\$ 26.06	R\$ 32.34	R\$ 762.25
2.1.4	SETOP	ED-51096	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	47.71	R\$ 53.92	R\$ 66.90	R\$ 3,191.80
2.1.5	SETOP	ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 100 M	M3	72.11	R\$ 44.91	R\$ 55.72	R\$ 4,017.97
2.2			FUNDAÇÃO					R\$ 55,527.59
2.2.1	SETOP	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	40.62	R\$ 80.50	R\$ 99.88	R\$ 4,057.13
2.2.2	SETOP	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	1.28	R\$ 612.77	R\$ 760.33	R\$ 973.22
2.2.3	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	1226.02	R\$ 13.68	R\$ 16.97	R\$ 20,805.56
2.2.4	SETOP	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	25.68	R\$ 808.28	R\$ 1,002.91	R\$ 25,754.73

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.2.5	SETOP	ED-50590	LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 8CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO	M2	18.00	R\$ 87.29	R\$ 108.31	R\$ 1,949.58
2.2.6	SETOP	ED-50764	REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	20.40	R\$ 78.51	R\$ 97.42	R\$ 1,987.37
2.3			ESTRUTURA					R\$ 38,434.44
2.3.1	SETOP	COMPOSIÇÃO 01	FORMA DE PAPELAO 400MM X 3M TUBOMINAS	M	48.00	R\$ 98.90	R\$ 122.72	R\$ 5,890.56
2.3.2	SETOP	ED-31580	FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	55.84	R\$ 61.18	R\$ 75.91	R\$ 4,238.81
2.3.3	SETOP	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	11.65	R\$ 832.95	R\$ 1,033.52	R\$ 12,040.51
2.3.4	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	958.43	R\$ 13.68	R\$ 16.97	R\$ 16,264.56
2.4			ALVENARIA, DIVISÕES e REVESTIMENTO					R\$ 29,110.52
2.4.1	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	19.80	R\$ 142.02	R\$ 176.22	R\$ 3,489.16
2.4.2	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	41.44	R\$ 73.54	R\$ 91.25	R\$ 3,781.40
2.4.3	SETOP	ED-19637	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M2XMES	16.25	R\$ 23.47	R\$ 29.12	R\$ 473.20
2.4.4	SETOP	ED-50253	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	M2	11.76	R\$ 134.68	R\$ 167.11	R\$ 1,965.21
2.4.5	SETOP	ED-48298	AÇO DA ARMAÇÃO NEGATIVA, POSITIVA E AÇO ADICIONAL NAS VIGAS COM TAMANHO DE VÃO SUPERIOR A 3,30M DA LAJE PRE MOLDADA	KG	30.00	R\$ 13.68	R\$ 16.97	R\$ 509.10
2.4.6	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24.20	R\$ 75.90	R\$ 94.18	R\$ 2,279.16
2.4.7	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	24.20	R\$ 53.25	R\$ 66.07	R\$ 1,598.89
2.4.8	SINAPI	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	34.39	R\$ 48.86	R\$ 60.63	R\$ 2,085.07
2.4.9	SETOP	ED-50724	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	34.39	R\$ 87.68	R\$ 108.79	R\$ 3,741.29

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.4.10	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	93.80	R\$ 9.19	R\$ 11.40	R\$ 1,069.32
2.4.11	SINAPI	104966	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	19.20	R\$ 48.28	R\$ 59.91	R\$ 1,150.27
2.4.12	SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	74.60	R\$ 54.93	R\$ 68.16	R\$ 5,084.74
2.4.13	SETOP	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	19.20	R\$ 79.07	R\$ 98.11	R\$ 1,883.71
2.5			COBERTURA					R\$ 137,398.42
2.5.1	PROPRIO	COMPOSIÇÃO 02	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA EUCALIPITO ROLIÇO IMUNIZADO	M2	145.04	R\$ 498.60	R\$ 618.66	R\$ 89,730.45
2.5.2	SETOP	ED-49665	FORNECIMENTO DE PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (CHAPAS METALICAS PARA TRAVAMENTO DAS TESSOURAS)	KG	120.00	R\$ 26.57	R\$ 32.97	R\$ 3,956.40
2.5.3	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	24.00	R\$ 275.18	R\$ 341.44	R\$ 8,194.56
2.5.4	SETOP	ED-48421	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 OU AMERICANA 13 UND/M2 (cor branca mesclada)	M2	145.04	R\$ 132.94	R\$ 164.95	R\$ 23,924.35
2.5.5	SETOP	ED-48400	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	34.40	R\$ 46.16	R\$ 57.28	R\$ 1,970.43
2.5.6	SETOP	ED-50663	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	55.50	R\$ 58.82	R\$ 72.98	R\$ 4,050.39
2.5.7	ED-50668	SETOP	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	M	48.00	R\$ 93.55	R\$ 116.08	R\$ 5,571.84
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 21,419.42
3.1	SETOP	ED-17952	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M	100.00	R\$ 5.51	R\$ 6.84	R\$ 684.00
3.2	SETOP	ED-49317	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	M	36.00	R\$ 25.35	R\$ 31.45	R\$ 1,132.20
3.3	SETOP	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	300.00	R\$ 4.42	R\$ 5.48	R\$ 1,644.00
3.4	SETOP	ED-34478	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A	UN	1.00	R\$ 46.89	R\$ 58.18	R\$ 58.18

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
3.5	SETOP	ED-34460	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	UN	2.00	R\$ 18.18	R\$ 22.56	R\$ 45.12
3.6	SETOP	ED-34465	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A	UN	2.00	R\$ 22.77	R\$ 28.25	R\$ 56.50
3.7	SETOP	ED-14191	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	UN	1.00	R\$ 671.44	R\$ 833.12	R\$ 833.12
3.8	SETOP	ED-15786	CONJUNTO DE SEIS (6) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE SEIS (6) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	2.00	R\$ 125.92	R\$ 156.24	R\$ 312.48
3.9	SETOP	ED-5626	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	UN	6.00	R\$ 15.51	R\$ 19.24	R\$ 115.44
3.10	SETOP	ED-5613	SUPORTE PARA PLACA 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO	UN	2.00	R\$ 10.14	R\$ 12.58	R\$ 25.16
3.11	SETOP	ED-5625	PLACA 4"X4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO	UN	2.00	R\$ 13.84	R\$ 17.17	R\$ 34.34
3.12	SETOP	ED-15792	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	3.00	R\$ 55.86	R\$ 69.31	R\$ 207.93
3.13	SETOP	ED-13357	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	8.00	R\$ 64.35	R\$ 79.85	R\$ 638.80
3.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4.00	R\$ 36.10	R\$ 44.79	R\$ 179.16
3.15	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	7.50	R\$ 77.29	R\$ 95.90	R\$ 719.25
3.16	SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	3.75	R\$ 207.69	R\$ 257.70	R\$ 966.38
3.17	SETOP	ED-49149	CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (20X20)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	UN	8.00	R\$ 137.59	R\$ 170.72	R\$ 1,365.76
3.18	Próprio	COMPOSIÇÃO 03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE TELECONICO RETO EM AÇO GALVANIZADO COM ENGASTADO DE 3" , ALTURA UTIL DO POSTE 4M, COM LUMINÁRIA COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO POLIETILENO LEITOSO DIAMETRO DE 500MM COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 150W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	4.00	R\$ 1,913.00	R\$ 2,373.65	R\$ 9,494.60
3.19	SETOP	ED-48992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	300.00	R\$ 7.81	R\$ 9.69	R\$ 2,907.00
4			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA					R\$ 11,663.38

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.1	SETOP	ED-49844	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 20 MM X 1/2"	UN	3.00	R\$ 19.44	R\$ 24.12	R\$ 72.36
4.2	SETOP	ED-49846	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32 MM X 1"	UN	3.00	R\$ 31.79	R\$ 39.45	R\$ 118.35
4.3	SETOP	ED-50222	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	8.00	R\$ 202.75	R\$ 251.57	R\$ 2,012.56
4.4	SETOP	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	R\$ 156.81	R\$ 194.57	R\$ 194.57
4.5	SETOP	ED-50301	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	UN	1.00	R\$ 1,109.32	R\$ 1,376.44	R\$ 1,376.44
4.6	SETOP	ED-49935	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	UN	1.00	R\$ 760.09	R\$ 943.12	R\$ 943.12
4.7	SETOP	ED-50003	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	UN	1.00	R\$ 43.50	R\$ 53.97	R\$ 53.97
4.8	SETOP	ED-49989	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO	UN	2.00	R\$ 98.43	R\$ 122.13	R\$ 244.26
4.9	SETOP	ED-49987	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	UN	1.00	R\$ 101.61	R\$ 126.08	R\$ 126.08
4.10	SETOP	ED-50294	TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1.00	R\$ 160.71	R\$ 199.41	R\$ 199.41
4.11	SETOP	ED-50283	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	1.00	R\$ 428.41	R\$ 531.57	R\$ 531.57
4.12	SETOP	ED-50324	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	R\$ 185.62	R\$ 230.32	R\$ 230.32
4.13	SETOP	ED-50331	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	R\$ 98.48	R\$ 122.19	R\$ 122.19

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.14	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	R\$ 266.46	R\$ 330.62	R\$ 330.62
4.15	SETOP	ED-21631	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M2	1.20	R\$ 421.78	R\$ 523.34	R\$ 628.01
4.16	SETOP	ED-50278	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	R\$ 526.85	R\$ 653.72	R\$ 653.72
4.17	SETOP	ED-48348	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	2.60	R\$ 54.10	R\$ 67.13	R\$ 174.54
4.18	SETOP	ED-21636	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	M	2.60	R\$ 222.86	R\$ 276.52	R\$ 718.95
			ESGOTO					
4.19	SETOP	ED-49946	GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM	UN	1.00	R\$ 35.18	R\$ 43.65	R\$ 43.65
4.20	SETOP	ED-50027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	6.00	R\$ 30.54	R\$ 37.89	R\$ 227.34
4.21	SETOP	ED-50029	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	24.00	R\$ 44.56	R\$ 55.29	R\$ 1,326.96
4.22	SETOP	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	1.00	R\$ 177.28	R\$ 219.97	R\$ 219.97
4.23	SETOP	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	1.00	R\$ 232.95	R\$ 289.04	R\$ 289.04
4.24	SETOP	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	2.00	R\$ 332.60	R\$ 412.69	R\$ 825.38
5			ACABAMENTO					R\$ 2,282.75

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
5.3	SETOP	ED-50771	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	42.00	R\$ 13.02	R\$ 16.16	R\$ 678.72
5.4	SETOP	ED-51002	SOLEIRA E PIGADEIRAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	3.90	R\$ 331.47	R\$ 411.29	R\$ 1,604.03
6			ESQUADRIAS					R\$ 57,305.80
6.1	SETOP	ED-49603	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEÇÃO INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	UM	1.00	R\$ 1,133.32	R\$ 1,406.22	R\$ 1,406.22
6.2	SETOP	ED-29453	FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UM	20.00	R\$ 98.48	R\$ 122.19	R\$ 2,443.80
6.3	SETOP	ED-29484	1 x j02=1,20x1,50 JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	1.80	R\$ 897.96	R\$ 1,114.19	R\$ 2,005.54
6.4	SETOP	ED-29484	2 x j03=1,30x1,50 JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	3.90	R\$ 897.96	R\$ 1,114.19	R\$ 4,345.34
6.5	SETOP	ED-29484	1 x j04=2,50x1,50 JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	3.75	R\$ 897.96	R\$ 1,114.19	R\$ 4,178.21
6.6	SETOP	ED-29484	2 x j05=2,50x1,65 JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	8.25	R\$ 897.96	R\$ 1,114.19	R\$ 9,192.07
6.7	SETOP	ED-29484	2 x j06=1,30x1,0 JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	2.60	R\$ 897.96	R\$ 1,114.19	R\$ 2,896.89
6.8	SETOP	ED-29484	1 x j07=2,60x1,0 JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	2.60	R\$ 897.96	R\$ 1,114.19	R\$ 2,896.89
6.9	SETOP	ED-29484	1 x p02=2,60x2,60 PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	M2	6.76	R\$ 897.96	R\$ 1,114.19	R\$ 7,531.92
6.10	SETOP	ED-29482	JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR	M2	0.64	R\$ 947.94	R\$ 1,176.20	R\$ 752.77
6.11	SETOP	ED-29451	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UM	1.00	R\$ 125.67	R\$ 155.93	R\$ 155.93

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
6.12	PROPRIO	COMPOSIÇÃO 04	PAINEL DE MUXARABI EM CHAPA METALICA PERFURADA TAMANHO 3000mm X 2000mm CHAPA e=1/4" INCLUZIVE FIXAÇÃO	UM	2.00	R\$ 6,200.00	R\$ 7,692.96	R\$ 15,385.92
6.13	SETOP	ED-50935	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA	M	6.00	R\$ 109.60	R\$ 135.99	R\$ 815.94
6.14	SETOP	ED-32095	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA	M	5.20	R\$ 511.20	R\$ 634.30	R\$ 3,298.36
7			PAISAGISMO					R\$ 30,627.73
7.1	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	200.00	R\$ 6.80	R\$ 8.44	R\$ 1,688.00
7.2	SETOP	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	UN	280.00	R\$ 12.28	R\$ 15.24	R\$ 4,267.20
7.3	SETOP	ED-50432	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	UN	4.00	R\$ 16.38	R\$ 20.32	R\$ 81.28
7.4	SUDECAP	21.34.05	TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES	UN	4.00	R\$ 101.47	R\$ 125.90	R\$ 503.60
7.5	SEINFRA	C1499	IRRIGAÇÃO DIÁRIA DE ÁREA PLANTADA	M2	200.00	R\$ 2.90	R\$ 3.60	R\$ 720.00
7.6	Próprio	COMPOSIÇÃO 05	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA DE CAPIM MOREIA (DIETES GRANDIFLORA) - ALTURA MÉDIA DE 50CM	UN	50.00	R\$ 32.00	R\$ 39.71	R\$ 1,985.50
7.7	Próprio	COMPOSIÇÃO 06	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA DE ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - ALTURA MÉDIA 30	UN	40.00	R\$ 11.00	R\$ 13.65	R\$ 546.00
7.8	Próprio	COMPOSIÇÃO 07	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA DE IRIS DA PRAIA (NEOMARICA CANDIDA) - ALTURA MÉDIA 50CM	UN	60.00	R\$ 35.00	R\$ 43.43	R\$ 2,605.80
7.9	Próprio	COMPOSIÇÃO 08	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA CORAÇÃO MAGUADO (IRINESE HERBSTII) - ALTURA MÉDIA 50CM	UN	30.00	R\$ 12.00	R\$ 14.89	R\$ 446.70
7.10	Próprio	COMPOSIÇÃO 09	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA LÍRIO DA PAZ (SPATHIPHYLLUM WALLISII) - ALTURA MÉDIA 50CM	UN	35.00	R\$ 34.20	R\$ 42.44	R\$ 1,485.40
7.11	Próprio	COMPOSIÇÃO 10	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA DE AGAPANTO BRANCO (AGAPANTHUS AFRICANUS) - ALTURA MÉDIA 50CM	UN	25.00	R\$ 25.25	R\$ 31.33	R\$ 783.25
7.12	Próprio	COMPOSIÇÃO 11	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MUDA DE DRACENA VERMELHA (CORDYLINIE TERMINALIS) - ALTURA MÉDIA DE 50CM	UN	40.00	R\$ 36.36	R\$ 45.12	R\$ 1,804.80
7.13	Próprio	COMPOSIÇÃO 12	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁRVORE SETE COPAS AFRICANAS (TERMINALIA MANTALY) COM ALTURA DE 3 METROS	UN	4.00	R\$ 935.32	R\$ 1,160.55	R\$ 4,642.20
7.14	SETOP	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2	200.00	R\$ 36.54	R\$ 45.34	R\$ 9,068.00
8			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 58,220.18

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
8.1	SETOP	ED-51135	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	92.00	R\$ 62.80	R\$ 77.92	R\$ 7,168.64
8.2	SUDECAP	18.71.07	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	82.00	R\$ 58.10	R\$ 72.09	R\$ 5,911.38
8.3	96397	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18.00	R\$ 172.39	R\$ 213.90	R\$ 3,850.20
8.4	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	180.00	R\$ 26.81	R\$ 26.80	R\$ 4,824.00
8.5	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	165.34	R\$ 108.98	R\$ 135.22	R\$ 22,357.27
8.6	SETOP	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	72.00	R\$ 43.62	R\$ 54.12	R\$ 3,896.64
8.7	SETOP	ED-14725	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12.5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	8.00	R\$ 324.37	R\$ 402.48	R\$ 3,219.84
8.8	SETOP	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UM	2.00	R\$ 393.89	R\$ 488.74	R\$ 977.48
8.9	SETOP	RO-00470	Concreto asfáltico usinado em usina de asfalto gravimétrica 120t/h com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Execução, incluindo o fornecimento e a carga da areia, brita e massa, exclui o transporte da areia, brita e massa e o fornecimento e transporte do material betuminoso)	M3XKM	9.00	R\$ 242.87	R\$ 301.35	R\$ 2,712.15
8.10	SETOP	RO-7728	Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso de leito natur	TxKM	1440.00	R\$ 0.92	R\$ 1.14	R\$ 1,641.60
8.11	SETOP	RO-00278	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 2,0 cm (Execução, incluído a carga do material do material fresado, exclui o transporte do material fresado)	M3	2.00	R\$ 174.35	R\$ 216.33	R\$ 432.66
8.12	SETOP	RO-19855	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	M2	48.00	R\$ 20.62	R\$ 25.59	R\$ 1,228.32

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
9			PINTURA E LIMPEZA					R\$ 18,824.91
9.1	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	285.48	R\$ 7.71	R\$ 9.57	R\$ 2,732.04
9.2	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	244.48	R\$ 16.57	R\$ 20.56	R\$ 5,026.51
9.3	SETOP	ED-50517	PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS	M2	41.00	R\$ 27.09	R\$ 33.61	R\$ 1,378.01
9.4	SETOP	ED-50528	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	M2	145.00	R\$ 25.17	R\$ 31.23	R\$ 4,528.35
9.5	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	500.00	R\$ 8.32	R\$ 10.32	R\$ 5,160.00
10			PASSEIOS PARA PEDESTRES					R\$ 214,110.29
10.1			PASSEIO COMUM					
10.1.1	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	73.91	R\$ 45.28	R\$ 56.18	R\$ 4,152.29
10.1.2	SETOP	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	923.88	R\$ 5.77	R\$ 7.16	R\$ 6,614.98
10.1.3	SETOP	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	923.88	R\$ 82.24	R\$ 102.04	R\$ 94,272.72
10.2			PASSARELA SUSPensa (26 metros)					
10.2.1	SETOP	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	6.59	R\$ 251.88	R\$ 312.53	R\$ 2,060.82
10.2.2	SETOP	ED-8471	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	60.32	R\$ 61.53	R\$ 76.35	R\$ 4,605.43
10.2.3	SETOP	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4.64	R\$ 808.28	R\$ 1,002.91	R\$ 4,650.59
10.2.4	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	226.53	R\$ 13.68	R\$ 16.97	R\$ 3,844.17
10.2.5	SETOP	ED-50252	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	M2	31.20	R\$ 126.38	R\$ 156.81	R\$ 4,892.47
10.2.6	SETOP	ED-32063	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"x3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"x3/16"), EXCLUSIVE PINTURA	M	26.00	R\$ 508.82	R\$ 631.34	R\$ 16,414.84

Planilha Orçamentária de Custos

Contratante: Prefeitura de Bom Jesus do Amparo/MG

Obra: Portal de entrada da Cidade de Bom Jesus do Amparo/MG e passeios para pedestres

Local: Entre a rodovia LMG-776 (Em frente ao Condomínio Boulevard das Palmeiras) e Rua Amparo Futebol Clube, Bom Jesus do Amparo - MG

Fonte - Região - Mês de Referência: SINAPI - Belo Horizonte - DEZ/2025 SEM DESONERAÇÃO e SETOP SEM DESONERAÇÃO OUT/2025

Taxa de BDI: 24,08%

BDI

24.08%

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE MATERIAIS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
10.3			MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE					
10.3.1	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	M3	8.40	R\$ 77.29	R\$ 95.90	R\$ 805.56
10.3.2	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M3	23.57	R\$ 26.06	R\$ 32.34	R\$ 762.25
10.3.3	SETOP	ED-29801	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	M3	6.59	R\$ 251.88	R\$ 312.53	R\$ 2,060.82
10.3.4	SETOP	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1.53	R\$ 612.77	R\$ 760.33	R\$ 1,163.30
10.3.5	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	219.93	R\$ 13.68	R\$ 16.97	R\$ 3,732.22
10.3.6	SETOP	ED-49618	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4.03	R\$ 808.28	R\$ 1,002.91	R\$ 4,038.77
10.3.7	SETOP	ED-48392	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	224.00	R\$ 26.22	R\$ 32.53	R\$ 7,286.72
10.3.8	SETOP	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	46.45	R\$ 13.68	R\$ 16.97	R\$ 788.29
10.3.9	SETOP	ED-48214	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D CADERNO SEDS)	M2	114.00	R\$ 278.99	R\$ 346.17	R\$ 39,463.38
10.3.10	Próprio	COMPOSIÇÃO 13	INSTALAÇÃO DE PILARETES DE EUCALIPTO (12 A 14CM) PARA PROTEÇÃO DOS PEDESTRES. AS PEÇAS TERÃO 110 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, SENDO 30CM PRA DENTRO DA TERRA E 80CM PRA FORA. A CADA 2 METROS DE DISTÂNCIA.	UN	399.00	R\$ 25.25	R\$ 31.33	R\$ 12,500.67
TOTAL ITEM								R\$ 713,396.75
11			MOBILIZAÇÃO					R\$ 3,566.98
11.1	SETOP	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (0,5 % VALOR TOTAL DA OBRA)	%	1.00		R\$ 3,566.98	R\$ 3,566.98
12			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 21,401.90
12.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3%	%	1.000		R\$ 21,401.90	R\$ 21,401.90
TOTAL GERAL DA OBRA								738,365.63