

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: REFORMA DO PISO DA ESCOLA CEL JÚLIO VASCONCELOS MOTTA

LOCAL: AV CORONEL JOAO DA MOTTA RIBEIRO, 413 - CENTRO, BOM JESUS DO AMPARO - MG

CPU 1	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
2.3	RODAPÉ COM PORCELANATO, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO U.	CUSTO TOTAL
MATED-12350	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS)	kg	0,47250000	R\$ 1,15	R\$ 0,54
MATED-9094	REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRAACABAMENTO: ESMALTADO ACETINADO APLICAÇÃO: PISO PEI: V AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO BORDA: RETIFICADA DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2)	M²	0,11000000	R\$ 61,05	R\$ 6,72
ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	M²	0,11000000	R\$ 8,53	R\$ 0,94
ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1466667	R\$ 35,65	R\$ 5,23
ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07333330	R\$ 24,89	R\$ 1,83
					R\$ 15,25

CPU 1	DESCRIÇÃO	UNIDADE			
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UNIDADE	CONSUMO	TOTAL	
ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 2 HORAS POR DIA	H	200,000000	R\$ 48,20	R\$ 9.640,00
ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 5 HORAS POR SEMANA	H	100,000000	R\$ 108,67	R\$ 10.867,00
					R\$ 20.507,00

OBS: AS COMPOSIÇÕES DOS DEMAIS ITENS ESTÃO DISPONIBILIZADAS NAS SEGUINTE PLANILHAS:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/DER MG REGIÃO CENTRAL 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO