

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO PISO DA ESCOLA CEL JÚLIO VASCONCELOS MOTTA

DATA: ABRIL DE 2026

LOCAL: AV CORONEL JOAO DA MOTTA RIBEIRO, 413 - CENTRO, BOM JESUS DO AMPARO - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/DER MG REGIÃO CENTRAL 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO

() DIRETA

(X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

ISS = 3,95%

BDI= 24,08%

ITEM			DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1			INSTALAÇÕES INICIAIS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					R\$ 45.612,52
1.1	SEINFRA MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R\$ 1.206,72	R\$ 1.497,29	R\$ 1.497,29
1.2	SEINFRA MG	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO , INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	1.331,18	R\$ 20,39	R\$ 25,30	R\$ 33.678,94
1.3	SEINFRA MG	ED-48505	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	649,50	R\$ 3,40	R\$ 4,22	R\$ 2.740,89
1.4	SEINFRA MG	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	U	12,00	R\$ 53,07	R\$ 65,85	R\$ 790,20
1.5	SEINFRA MG	ED-6926	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO (SEM O FORNECIMENTO DA LOUÇA)	U	12,00	R\$ 140,60	R\$ 174,46	R\$ 2.093,52
1.6	SEINFRA MG	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	55,33	R\$ 49,78	R\$ 61,77	R\$ 3.417,47
1.7	SEINFRA MG	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M³xKM	553,26	R\$ 2,03	R\$ 2,52	R\$ 1.394,21

ITEM			DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
2			PISOS, RODAPÉS E PINTURA					R\$ 329.529,43
2.1	SEINFRA MG	ED-50567	REGULARIZAÇÃO - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM	M²	1.331,18	R\$ 45,99	R\$ 57,06	R\$ 75.957,33
2.2	SEINFRA MG	ED-50753	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	1.331,18	R\$ 106,72	R\$ 132,42	R\$ 176.275,32
2.3		CPU 1	RODAPÉ COM PORCELANATO, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	649,50	R\$ 15,25	R\$ 18,92	R\$ 12.288,54
2.4	SEINFRA MG	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M²	519,60	R\$ 10,87	R\$ 13,49	R\$ 7.009,40
2.5	SEINFRA MG	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M²	519,60	R\$ 42,10	R\$ 52,24	R\$ 27.143,90
2.6	SEINFRA MG	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	519,60	R\$ 3,69	R\$ 4,58	R\$ 2.379,77
2.7	SEINFRA MG	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO (ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	519,60	R\$ 8,21	R\$ 10,19	R\$ 5.294,72
2.8	SEINFRA MG	ED-50477	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	519,60	R\$ 15,36	R\$ 19,06	R\$ 9.903,58
2.9	SEINFRA MG	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	519,60	R\$ 17,59	R\$ 21,83	R\$ 11.342,87
2.10	SEINFRA MG	ED-51002	SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	4,00	R\$ 389,67	R\$ 483,50	R\$ 1.934,00
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 25.445,03
3.1		CPU 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	U	1,00	R\$ 20.507,00	R\$ 25.445,03	R\$ 25.445,03
			TOTAL					R\$ 400.586,99