



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

PLANILHA DE SERVIÇOS							
PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO							
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO					DATA: JUNHO 2025		
LOCAL: ESTRADA RURAL IGUAÇU				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 07/2023 - SINAP MÊS 01/2025 S/DESONERAÇÃO				()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3. MESES						BDI	23,38%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
TRECHO 02 - MORRO CHEGADA DO IGUAÇU - 65 METROS L=5,00 METROS							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 842,16
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	2,20	310,26	382,80	R\$ 842,16
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²		SERA EXECUTADO PELA PREFEITURA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 46.822,22
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	130,00	61,81	76,26	R\$ 9.913,95
3.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	325,00	82,82	102,18	R\$ 33.209,58
3.3	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	65,00	46,12	56,90	R\$ 3.698,69
4.0		SERVIÇOS FINAIS					
4.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA		A CARGO DO MUNICIPIO			
							R\$ 47.664,37

Responsavel Tecnico

Nicolý Martiniano Lopes
Engenheiro Civil CREA: 141895495-0

Prefeito Municipal

Anibal Borges