



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

PLANILHA DE SERVIÇOS							
PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO							
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO					DATA: JUNHO 2025		
LOCAL: ESTRADA RURAL IGUAÇU				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 07/2023 - SINAP MÊS 01/2025 S/DESONERAÇÃO				() DIRETA	(x) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3. MESES					BDI	23,38%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QATIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 842,16
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) +	M²	2,20	310,26	382,80	R\$ 842,16
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²		SERA EXECUTADO PELA PREFEITURA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 228.268,48
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1.760,00	82,82	102,18	R\$ 179.842,64
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	635,00	61,81	76,26	R\$ 48.425,85
4.0		DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 27.088,18
4.01	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	325,00	46,12	56,90	R\$ 18.493,43
4.2	ED-48572	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	4,00	1741,52	2.148,69	R\$ 8.594,75
5.0		SERVIÇOS FINAIS					
5.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA		A CARGO DO MUNICIPIO			
							R\$ 256.198,82

Responsavel Tecnico
Nicolý Martiniano Lopes
Engenheiro Civil CREA: 141895495-0

Prefeito Municipal
Anibal Borges