



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SARJETA	Nº TransfereGOV 979974-2025	Nº OPERAÇÃO 979974-2025	PROPOSNTE / TOMADOR Bom Jesus do Galho	Nº OPERAÇÃO 979974-2025	PROPOSNTE / TOMADOR Bom Jesus do Galho
---	--------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO MINAS GERAIS				
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO MINAS GERAIS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	4 LARGURA X 2 ALT.
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.200,00	ÁREA CALÇAMENTO MORRO DO ALAMBIQUE: 110,00 LINEAR X 5,00 LARG. ÁREA CALÇAMENTO MORRO GERALDO PORTUGUES: 330,00 LINEAR X 5,00 LARG.
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.200,00	ÁREA CALÇAMENTO MORRO DO ALAMBIQUE: 110,00 LINEAR X 5,00 LARG.ÁREA CALÇAMENTO MORRO GERALDO PORTUGUES: 330,00 LINEAR X 5,00 LARG.
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	995,00	MORRO DO ALAMBIQUE LINEAR DOIS LADOS, MAIS TRAVAMENTO: (110,00*2)+(6*5,00) MORRO GERALDO PORTUGUES DOIS LADOS, MAIS TRAVAMENTO: (330,00*2)+(17*5,00)
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.629,79	(Volume do meio fio + volume do
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	509,65	(Volume do meio fio + volume do bloquete) x 2,5km > ((0,028m² x 995,00m) + (2200m² x 0,08m)) x 2,5 km = 509,65 m3xkm
1.4.	DRENAGEM		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	440,00	SARJETA DE UMA LADO: 110,00 + 330,00
1.4.2.	Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais	UN	4,00	3 UNIDADES MORRO GERALDO PORTUGUES 1 UNIDADE MORRO ALAMBIQUE
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	440,00	METRO LINEAR: 110,00 + 330,00
1.5.2.	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	2 UNIDADES
1.5.3.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2,00	2 UNIDADES

Bom Jesus do Galho MG
Local
sexta-feira, 24 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Nicolay Martiniano Lopes
CREA/CAU: 141895495-0
ART/RRT: MG20254391334

Responsável Técnico
Nome: Nicolay Martiniano Lopes
CREA/CAU: 141895495-0
ART/RRT: MG20254391334

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6			
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	5.001,84	7.854,00	362.576,65	20.223,04	5.870,74				
SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00								
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		2.200,00							
PAVIMENTAÇÃO			2.200,00						
PAVIMENTAÇÃO			995,00						
PAVIMENTAÇÃO			2.629,79						
PAVIMENTAÇÃO			509,65						
DRENAGEM				440,00					
DRENAGEM				4,00					
SINALIZAÇÃO					440,00				
SINALIZAÇÃO					2,00				
SINALIZAÇÃO					2,00				