



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 979974-2025	Nº TransfereGOV 979974-2025	PROponente / Tomador Bom Jesus do Galho	Apelido do Empreendimento CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SARJETA			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS	Município / UF Bom Jesus do Galho MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO MINAS GERAIS									401.526,27	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO MINAS GERAIS					-	401.526,27	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.001,84	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	506,75	BDI 1	625,23	5.001,84	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	7.854,00	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.200,00	2,89	BDI 1	3,57	7.854,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	362.576,65	
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.200,00	102,41	BDI 1	126,35	277.970,00	RA
1.3.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	995,00	61,07	BDI 1	75,35	74.973,25	RA
1.3.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.629,79	2,80	BDI 1	3,45	9.072,78	RA
1.3.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	509,65	0,89	BDI 1	1,10	560,62	RA
1.4.			DRENAGEM					-	20.223,04	
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	440,00	35,32	BDI 1	43,58	19.175,20	RA
1.4.2.	SICRO	2003113	Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais	UN	4,00	212,32	BDI 1	261,96	1.047,84	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	5.870,74	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	440,00	7,18	BDI 1	8,86	3.898,40	RA
1.5.2.	SICRO	5213442	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	667,87	BDI 1	824,02	1.648,04	RA
1.5.3.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2,00	131,42	BDI 1	162,15	324,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 979974-2025	Nº TransfereGOV 979974-2025	PROponente / Tomador Bom Jesus do Galho	Apelido do Empreendimento CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SARJETA			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS	Município / UF Bom Jesus do Galho MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO MINAS GERAIS									401.526,27

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jesus do Galho MG  
Local  
  
sábado, 0 de janeiro de 1900  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Nicolay Martiniano Lopes  
CREA/CAU: 141895495-0  
ART/RRT: MG20254391334

RECURSO  
↓