



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS					
PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO					
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO				DATA: MARÇO DE 2026	
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA G3 REVES DO BELEM			FORMA DE EXECUÇÃO:		
ORIGEM DOS RECURSO:TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL 2025,INDICAÇÃO 160331.					
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 S/DESONERAÇÃO,SUDECAP 10/2025S/DESONERAÇÃO			()	DIRETA	(x) INDIRETA
SICOR/MG 10/2025 S/DESONERAÇÃO					
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3. MESES				BDI	23,38%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	103689	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4.8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1.25MM, INCLUSIVE	UNIDADE	1,00	conforme padrão
2		MOVIMENTO DE TERRA			
2.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	1.182,02	CONFORME PROJETO
3,0		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	990,27	CONFORME PROJETO
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	476,65	conformre projeto=6,09+6+6,27+5,62+6,29+6,93+4,8+5,36+7,31+6,3 +6,32+6,36+6,26+4,41+8+384,33=476,65 m
3.3	20.10.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM	TxKM	2.757,86	(Volume do meio fio x peso especifico x km) =
3.4	20.10.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM	TXKM	9.126,33	(Volume do pavimento x peso especifico x km) =
4,0		DRENAGEM PLUVIAL			
4.2	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	384,33	CONFORME PROJETO

Responsavel Tecnico

JOSÉ GILSON MOREIRA

Engenheiro Civil CREA: 171/D