



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

MEMÓRIA DE CÁLCULOS					
PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO					
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO				DATA: JULHO DE 2026	
LOCAL: CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO INOCENCIO DOS SANTOS - QUARTEL DO SACRAMENTO			FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2026 S/DESONERAÇÃO / SICRO 01/2026 / SEINFRA 01/2026			() DIRETA	(x) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES				BDI	23,38%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTIDADE	MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	Comprimento x Largura > 1,50m x 3,00m = 4,50 m2
2		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	4011209	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	676,25	Área tirada Cad = 676,25 m2
3,0		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	608,02	Área tirada Cad = 608,02 m2
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	283,27	Comprimento dos 2 lados + 7 travamentos > (254,38m) + (28,89m) = 283,27 m
3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	1.150,24	(volume do bloquete + Volume do meio fio) x 19 km > ((608,02 x 0,08m) + (0,042 x 283,27 m)) x 19 km = 1.150,24 m3xkm
4,0		DRENAGEM PLUVIAL			
4.1		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	118,61	Comprimento do trecho > 22,75m + 15,86m + 29,87m + 15,67m + 19,43m + 15,03m= 118,61 m
	94287				

JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660
Assinado de forma digital por
JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660
Dados: 2026.07.29 10:37:20 -03'00'

Responsavel Técnico
Johne Xavier da Silva
Engenheiro Civil CREA: 122.331/D