



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

PLANILHA DE SERVIÇOS							
PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO							
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - Transferência Especial Estadual 2025- Indicação 160331					DATA: JULHO 2026		
LOCAL: CORREGO SANTA TERESA - BOM JESUS DO GALHO MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-MG MÊS 04/2026 SEM DESONERAÇÃO				()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3. MESES						BDI	26,48%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
TRECHO 01							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.515,22
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1.197,99	1.515,22	R\$ 1.515,22
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	ED-51124	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M²		SERA EXECUTADO PELA PREFEITURA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 237.631,36
3.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	1.141,77	107,20	135,59	R\$ 154.808,67
3.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	532,00	81,42	102,98	R\$ 54.785,37
3.3	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	460,00	48,19	60,95	R\$ 28.037,33
							R\$ 239.146,58



Documento assinado digitalmente
NICOLY MARTINIANO LOPES
Data: 23/07/2026 15:51:05-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsavel Tecnico

Nicolý Martiniano Lopes

Engenheiro Civil CREA: 141895495-0 MG

ANIBAL

BORGES:2676
2900615

Prefeito Municipal
Anibal Borges

Assinado de forma
digital por ANIBAL
BORGES:26762900615
Dados: 2026.07.28
16:27:13 -03'00'