PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Presépio - Cristo Paz
DESCRIÇÃO:	Presépio - Cristo Paz
LOCAL:	Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG
BDI:	BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% (GRUPO 07 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)
UNIDADES:	113.65m²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 662,03

DATA : 01/10/2026 **BDI :** 25,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SETOP	2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 1.733,40**	**R$ 2.172,65**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,500	R$ 385,20	R$ 482,81	R$ 1.733,40	R$ 2.172,65
2	**MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO DO PÓRTICO DA PORTA**							**R$ 3.062,18**	**R$ 3.838,08**
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	7,105	R$ 110,24	R$ 138,17	R$ 783,26	R$ 981,70
2.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	2,000	R$ 47,28	R$ 59,26	R$ 94,56	R$ 118,52
2.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,000	R$ 151,17	R$ 189,48	R$ 604,68	R$ 757,92
2.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	16,409	R$ 12,12	R$ 15,19	R$ 198,88	R$ 249,25
2.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,000	R$ 1.018,06	R$ 1.276,04	R$ 1.018,06	R$ 1.276,04
2.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	5,041	R$ 30,90	R$ 38,73	R$ 155,77	R$ 195,24
2.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	6,698	R$ 30,90	R$ 38,73	R$ 206,97	R$ 259,41
3	**ESTRUTURA DE CONCRETO DO PÓRTICO DA PORTA**							**R$ 2.135,22**	**R$ 2.676,30**
3.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	6,264	R$ 95,72	R$ 119,98	R$ 599,59	R$ 751,55
3.2	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,571	R$ 171,34	R$ 214,76	R$ 269,18	R$ 337,39
3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,764	R$ 13,99	R$ 17,54	R$ 220,54	R$ 276,50
3.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40,200	R$ 10,07	R$ 12,62	R$ 404,81	R$ 507,32
3.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,517	R$ 988,33	R$ 1.238,77	R$ 510,97	R$ 640,44
3.6	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,129	R$ 1.008,73	R$ 1.264,34	R$ 130,13	R$ 163,10
4	**ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E FORROS**							**R$ 21.519,57**	**R$ 26.972,53**
	ESTRUTURA METÁLICA SERÁ EXECUTADA A CARGO DA PREFEITURA -(EXCETO OS ITENS ABAIXO).								
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	4,352	R$ 167,07	R$ 209,41	R$ 727,09	R$ 911,35
4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	5,120	R$ 47,28	R$ 59,26	R$ 242,07	R$ 303,41
4.3	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	4,096	R$ 838,33	R$ 1.050,76	R$ 3.433,80	R$ 4.303,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Presépio - Cristo Paz
DESCRIÇÃO:	Presépio - Cristo Paz
LOCAL:	Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG
BDI:	BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% (GRUPO 07 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)
UNIDADES:	113.65m²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 662,03

DATA : 01/10/2026 **BDI :** 25,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SETOP	2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.4	RO-00543	Chumbador tipo espera em aço A36 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	SETOP	Kg	44,437	R$ 16,87	R$ 21,14	R$ 749,65	R$ 939,40
4.5	ED-29621	APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA E BRITA, TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO	SETOP	m3	0,072	R$ 808,12	R$ 1.012,90	R$ 58,18	R$ 72,93
4.6	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M2	113,660	R$ 66,41	R$ 83,24	R$ 7.548,16	R$ 9.461,06
4.7	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	SINAPI	M	48,240	R$ 64,10	R$ 80,34	R$ 3.092,18	R$ 3.875,60
4.8	S12973	Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho	ORSE	m2	44,651	R$ 126,95	R$ 159,12	R$ 5.668,44	R$ 7.104,87
5	**REVESTIMENTO E PINTURA DAS PAREDES DA CAIXA D'ÁGUA**							**R$ 9.898,56**	**R$ 12.407,06**
5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	69,090	R$ 9,55	R$ 11,97	R$ 659,81	R$ 827,01
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	56,730	R$ 5,24	R$ 6,57	R$ 297,27	R$ 372,72
5.3	ED-6282	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	m2	125,820	R$ 49,21	R$ 61,68	R$ 6.191,60	R$ 7.760,58
5.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	69,090	R$ 5,72	R$ 7,17	R$ 395,19	R$ 495,38
5.5	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	56,730	R$ 4,88	R$ 6,12	R$ 276,84	R$ 347,19
5.6	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	69,090	R$ 18,07	R$ 22,65	R$ 1.248,46	R$ 1.564,89
5.7	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	56,730	R$ 14,62	R$ 18,32	R$ 829,39	R$ 1.039,29
6	**PISO INTERNO DA CAIXA D'ÁGUA**							**R$ 5.351,98**	**R$ 6.708,48**
6.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,225	R$ 103,01	R$ 129,11	R$ 126,19	R$ 158,16
6.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	SINAPI	M3	2,233	R$ 799,12	R$ 1.001,62	R$ 1.784,43	R$ 2.236,62
6.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	44,651	R$ 70,66	R$ 88,57	R$ 3.155,04	R$ 3.954,74
6.4	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	21,240	R$ 13,48	R$ 16,90	R$ 286,32	R$ 358,96
7	**PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO - ENTORNO DA CAIXA D'ÁGUA**							**R$ 10.041,81**	**R$ 12.712,14**
7.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BDI = 26,59	SINAPI	M2	73,511	R$ 2,93	R$ 3,71	R$ 215,39	R$ 272,73
7.2	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - BDI = 26,59	SINAPI	M2	72,166	R$ 87,17	R$ 110,35	R$ 6.290,71	R$ 7.963,52
7.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 - BDI = 26,59	SINAPI	M	5,159	R$ 62,24	R$ 78,79	R$ 321,10	R$ 406,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Presépio - Cristo Paz
DESCRIÇÃO:	Presépio - Cristo Paz
LOCAL:	Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG
BDI:	BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% (GRUPO 07 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)
UNIDADES:	113.65m²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 662,03

DATA : 01/10/2026 **BDI :** 25,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SETOP	2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.4	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 - BDI = 26,59	SINAPI	M	36,988	R$ 65,53	R$ 82,95	R$ 2.423,82	R$ 3.068,15
7.5	20.10.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM - BDI = 26,59	SUDECAP	TxKM	389,642	R$ 1,54	R$ 1,95	R$ 600,05	R$ 759,80
7.6	ED-49620	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - BDI = 26,59	SETOP	m3	0,202	R$ 944,26	R$ 1.195,34	R$ 190,74	R$ 241,46
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 6.185,42**	**R$ 7.752,63**
8.1	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	28,532	R$ 10,25	R$ 12,85	R$ 292,45	R$ 366,64
8.2	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	14,657	R$ 18,07	R$ 22,65	R$ 264,85	R$ 331,98
8.3	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,422	R$ 13,99	R$ 17,54	R$ 33,88	R$ 42,48
8.4	104758	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	2,000	R$ 18,34	R$ 22,99	R$ 36,68	R$ 45,98
8.5	ED-26658	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA CABO SUBTERRÂNEO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	SETOP	m	31,309	R$ 7,76	R$ 9,73	R$ 242,96	R$ 304,64
8.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	5,361	R$ 98,41	R$ 123,35	R$ 527,58	R$ 661,28
8.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	5,361	R$ 30,90	R$ 38,73	R$ 165,65	R$ 207,63
8.8	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,000	R$ 212,18	R$ 265,95	R$ 424,36	R$ 531,90
8.9	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	61,692	R$ 12,83	R$ 16,08	R$ 791,51	R$ 992,01
8.10	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	121,637	R$ 3,76	R$ 4,71	R$ 457,36	R$ 572,91
8.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4,364	R$ 5,48	R$ 6,87	R$ 23,91	R$ 29,98
8.12	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,000	R$ 38,09	R$ 47,74	R$ 266,63	R$ 334,18
8.13	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000	R$ 21,99	R$ 27,56	R$ 21,99	R$ 27,56
8.14	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000	R$ 14,10	R$ 17,67	R$ 14,10	R$ 17,67
8.15	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,000	R$ 21,95	R$ 27,51	R$ 153,65	R$ 192,57
8.16	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000	R$ 69,64	R$ 87,29	R$ 69,64	R$ 87,29
8.17	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,000	R$ 35,77	R$ 44,83	R$ 35,77	R$ 44,83
8.18	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,000	R$ 453,05	R$ 567,85	R$ 453,05	R$ 567,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DO GALHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Presépio - Cristo Paz
DESCRIÇÃO:	Presépio - Cristo Paz
LOCAL:	Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG
BDI:	BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% (GRUPO 07 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)
UNIDADES:	113.65m²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 662,03

DATA : 01/10/2026 **BDI :** 25,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SETOP	2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.19	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,000	R$ 67,18	R$ 84,20	R$ 67,18	R$ 84,20
8.20	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,000	R$ 14,00	R$ 17,55	R$ 14,00	R$ 17,55
8.21	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,000	R$ 14,00	R$ 17,55	R$ 42,00	R$ 52,65
8.22	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,000	R$ 172,93	R$ 216,75	R$ 518,79	R$ 650,25
8.23	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,000	R$ 88,78	R$ 111,28	R$ 177,56	R$ 222,56
8.24	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,000	R$ 89,61	R$ 112,32	R$ 89,61	R$ 112,32
8.25	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	2,920	R$ 74,25	R$ 93,06	R$ 216,81	R$ 271,74
8.26	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,000	R$ 18,60	R$ 23,31	R$ 18,60	R$ 23,31
8.27	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,000	R$ 63,43	R$ 79,50	R$ 63,43	R$ 79,50
8.28	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	7,000	R$ 91,04	R$ 114,11	R$ 637,28	R$ 798,77
8.29	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	2,000	R$ 32,07	R$ 40,20	R$ 64,14	R$ 80,40

VALOR BDI TOTAL: **R$ 15.311,73**

VALOR ORÇAMENTO: **R$ 59.928,14**

VALOR TOTAL: **R$ 75.239,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DO GALHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Presépio - Cristo Paz
DESCRIÇÃO:	Presépio - Cristo Paz
LOCAL:	Presépio - Cristo Paz - Bom Jesus do Galho – MG
BDI:	BDI 01 - 25,34% (TODOS ÍTENS) BDI 02- 26,59% (GRUPO 07 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO)
UNIDADES:	113.65m²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 662,03

DATA : 01/10/2026 **BDI :** 25,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SETOP	2026/07 - Leste SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,23%	73,83%
SUDECAP	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	116,79%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

MÁRCIO CORRÊA
DA SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
Especialista em Engenharia Geotécnica
CREA Nº: 46279 MG

Assinado de forma digital por
Marcio Correa da Silva Filho
Dados: 2026.10.23 19:28:18 -03'00'

Márcio Corrêa da Silva Filho - ENGENHEIRO CIVIL- CREA - 46279MG

ANIBAL
BORGES:26762900615

Assinado de forma
digital por ANIBAL
BORGES:26762900615

Aníbal Borges - PREFEITO MUNICIPAL