

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPANEMA/MG

FOLHA N°:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 1, 2 E 4 DO LOTEAMENTO VISTA LINDA

DATA:05/06/2024

LOCAL: LOTEAMENTO VISTA LINDA

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 01/2024 C/DESONERAÇÃO

DIBETA

()	INDIRETA
-----	----------

LDI	30,74%
-----	--------

30,74%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.776,93
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,0000000	R\$ 1.359,14	R\$ 1.776,94	R\$ 1.776,93
2		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 288.850,32
2.1	RO-00232	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	2784,6600000	R\$ 0,08	EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO	
2.2	ED-51141	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1,0000000	R\$ 109,51	JÁ EXISTENTES	
2.3	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	2784,6600000	R\$ 79,34	R\$ 103,73	R\$ 288.850,32
TOTAL GERAL DA OBRA							290.627,25

EDUARDO RODRIGUES PRATA

Engenheiro Civil

CREA /MG n° 207.017/D

JÚLIO FONTOURA DE MORAES JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Prefeito Municipal de Ipanema/MG