

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	POÇO DE VISITA DE MANOBRA	UNID.		3.407,34	0,00
COPASA	65000250	FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 10 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	2,3	192,16	0,00
COPASA	65003743	DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE	M2	2,3	24,48	0,00
COPASA	65003655	CONCRETO FCK 40 MPA USINADO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, BOMBEAMENTO/LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,34	852,57	0,00
COPASA	65000277	ARMADURA DE AÇO CA 60, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	27	12,70	0,00
SINAPI	102485	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05	659,70	0,00
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,39	36,63	0,00
COPASA	65000101	REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL COM SIKATOP 107 OU SIMILAR	M2	9,8	55,79	0,00
COPASA	65000329	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600 T-109 OU T-48 (P-COPASA 107/ OU 139/) - ASSENTAMENTO	UN	1	114,79	0,00
SINAPI-I	43442	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	7	216,80	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,75	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,27	0,00
SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0066	809,25	0,00
COPASA	65000981	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA E GUINDAUTO PARA ICAMENTO DE CARGA DE ATÉ 5,5 TM (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA	H	0,1	225,81	0,00
COMPOSIÇÃO	02	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		44,93	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3966	18,75	0,00
COMPOSIÇÃO	03	RESERVATÓRIO METÁLICO - LOCAÇÃO E DESCARGA DOS EQUIPAMENTOS	UNID.		5.284,73	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	25,27	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	18,75	0,00
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0114	22,44	0,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	12	356,68	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: