



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 053394/2025	Nº TransfereGOV 053394/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e sinalização viária			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e sinalização viária em perímetro urbano na									398.434,38	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS					-	398.434,38	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.734,25	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	503,28	BDI 1	607,61	2.734,25	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	341.092,56	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.291,29	1,42	BDI 1	1,71	5.628,10	RA
1.2.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.083,88	90,10	BDI 1	108,78	335.464,46	RA
1.3.			MEIO-FIO					-	43.379,82	
1.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	37,20	60,12	BDI 1	72,58	2.699,98	RA
1.3.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	824,48	40,87	BDI 1	49,34	40.679,84	RA
1.4.			PINTURA					-	1.769,60	
1.4.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E	M2	56,00	26,17	BDI 1	31,60	1.769,60	RA
1.5.			ACESSIBILIDADE					-	2.231,91	
1.5.1.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	9,00	205,41	BDI 1	247,99	2.231,91	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	7.226,24	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	CPU-01	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (FAIXA DE PEDESTRE)	UN	6,00	665,72	BDI 1	803,72	4.822,32	RA
1.6.2.	Composição	CPU-02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA	UN	4,00	497,79	BDI 1	600,98	2.403,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 053394/2025	Nº TransfereGOV 053394/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e sinalização viária			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e sinalização viária em perímetro urbano na									398.434,38

CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG
Local

terça-feira, 2 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GEISON DE OLIVEIRA CARVALHO
CREA/CAU: 246554/D
ART/RRT: MG20254513298

RECURSO
↓