



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e sinalização viária	Nº TransfereGOV 053394/2025	Nº OPERAÇÃO 053394/2025
--	---------------------------------------	-----------------------------------

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e sinalização viária em perímetro urbano				
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	3*1,5
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.291,29	954,44+985,13+1097,54+254,18
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.083,88	902,32+927,99+1013,55+240,02
1.3.	MEIO-FIO		-	
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	37,20	10,86+5,2+9,87+5,73+5,54
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	824,48	92,95+83,19+1,61+3,59+1,1+0,87+84,26+0,36+2,38+0,38+1,27+30,3+1,8+46,40+1,12+1,84+73,52+15+2,56+23,23+43,60+0,27+21,10+0,98+0,22+0,44+1,40+0,4+5,67+6,91+2,27+12,01+23+0,35+0,23++1,08+20,34+4,13+34,46+3,84+88,57+0,29+0,87+0,26+0,38+0,49++83,19
1.4.	PINTURA		-	
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	56,00	28*0,5*4
1.5.	ACESSIBILIDADE		-	
1.5.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	9,00	4*(1,5*1,5)
1.6.	SINALIZAÇÃO		-	
1.6.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (FAIXA DE PEDESTRE)	UN	6,00	1+1+1+1+1
1.6.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA	UN	4,00	1+1+1+1

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	TRECHO 1	TRECHO 2
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	102.520,71	102.631,32
SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	
PAVIMENTAÇÃO	954,44	985,13
PAVIMENTAÇÃO	902,32	927,99
MEIO-FIO		
MEIO-FIO		
PINTURA		
ACESSIBILIDADE		
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO		

CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG

Local

terça-feira, 2 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GEISON DE OLIVEIRA CARVALHO

CREA/CAU: 246554/D

ART/RRT: MG20254513298



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e sinalização viária	Nº TransfereGOV 053394/2025	Nº OPERAÇÃO 053394/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE IPANEMA
--	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	TRECHO 3	4						
Pavimentação com Bloco sextavado, drenagem pluvial, calçadas acessíveis e sinalização viária em perímetro urbano				193.282,35							
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.291,29	1.351,72							
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.083,88	1.253,57							
1.3.	MEIO-FIO		-								
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	37,20	37,20							
1.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	824,48	824,48							
1.4.	PINTURA		-								
1.4.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	56,00	56,00							
1.5.	ACESSIBILIDADE		-								
1.5.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	9,00	9,00							
1.6.	SINALIZAÇÃO		-								
1.6.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (FAIXA DE PEDESTRE)	UN	6,00	6,00							
1.6.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA	UN	4,00	4,00							

CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG

Local

terça-feira, 2 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GEISON DE OLIVEIRA CARVALHO

CREA/CAU: 246554/D

ART/RRT: MG20254513298