**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE-MG** | | **FOLHA Nº:** | **01/01.** |
| **OBRA:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO | | **DATA:** | **15/06/2026** |
| **LOCAL:** RUA GENICO MAGALHÃES E EDER DE FREITAS, DISTRITO DE BARRA DA FIGUEIRA, POCRANE MG | | **FORMA DE EXECUÇÃO:** | |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA - REGIÃO LESTE -JANEIRO/2026- SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2026 NÃO DESONERADO; SICRO 01/2026 SEM DESONERAÇÃO;** | **( )** | **DIRETA** | **( X )** **INDIRETA** |
| COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | **% ISS MUNICIPAL:** **3,00%** | **BDI:** | **26,72%** |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **R$1.529,16** |
| 1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1,00 | R$1.206,72 | R$1.529,16 | R$1.529,16 |
| **2.0** | | | **TERRAPLENAGEM** | | | | | **R$14.582,20** |
| 2.1 | SICRO/DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 3.231,69 | R$1,83 | R$2,32 | R$7.497,52 |
| 2.2 | SICRO/DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 323,17 | R$16,88 | R$21,39 | R$6.912,61 |
| 2.3 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO | M³ | | ***A CARGO DO MUNICÍPIO*** | | |
| 2.4 | SICRO/DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 197,78 | R$0,69 | R$0,87 | R$172,07 |
| **3.0** | | | **SERVIÇOS DE CALÇAMENTO** | | | | | **R$447.605,06** |
| 3.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-48491 | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 1934,87 | 19,78 | R$25,07 | R$48.507,19 |
| 3.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 2.901,82 | 104,16 | R$131,99 | R$383.011,22 |
| 3.3 | SICRO/ DNIT | 5915321 | TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 – RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 18.490,40 | R$0,69 | R$0,87 | R$16.086,65 |
| **4.0** | | | **DRENAGEM PLUVIAL** | | | | | **R$78.353,51** |
| 4.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 344,05 | R$83,20 | R$105,43 | R$36.273,19 |
| 4.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 720,43 | R$46,09 | R$58,41 | R$42.080,32 |
| | | | **VALOR TOTAL DA OBRA** | | | | | **R$542.069,93** |

CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630
Assinado de forma digital por CLAUDINEIA RODRIGUES DA CRUZ:08957188630
Dados: 2026.06.15 13:58:39 -03'00'

Claudinéia Rodrigues da Cruz
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 234.053/D

EDERSON DOMINGOS DIONIS:03267626633
Assinado de forma digital por EDERSON DOMINGOS DIONIS:03267626633
Dados: 2026.06.15 14:55:40 -03'00'

Ederson Domingos Dionis
Prefeito Municipal de Pocrane MG