

	Ambiente	AREA	PERIM	P.D.	PAREDE				TETO		PISO			
					CER	PINT	PAREDE NOVA	CHAP/ EMB.	CHAP/ EMB.	PINT	PISO CER	LASTRO	RODAPÉ	
1	Copa	7,44	12,50	2,90	1,02	21,75	6,60	3,20	6,40	7,44	7,44	7,44	7,44	9,85
2	ACS – Sala de Reuniões e Educação	20,16	18,10	2,90	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16	20,16	20,16	15,39
3	Banho Masculino	4,32	8,32	2,90	28,58	5,82	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32	4,32	4,32	0,00
4	Banho Feminino	4,45	8,44	2,90	28,99	5,91	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00
5	Almoxarifado	8,15	11,82	2,90	0,00	34,28	0,00	11,60	23,19	8,15	8,15	8,15	8,15	11,82
6	Sanit (2,24 m²)	2,24	6,24	2,90	13,73	4,37	0,00			2,24	2,24	2,24	2,24	0,00
7	Sanit (2,00 m²) vão entr	5,26	9,34	2,90	20,55	6,54	0,00			5,26	5,26	5,26	5,26	0,00
8	Sanit PCD	3,00	7,00	2,90	15,40	4,90	0,00	13,83	27,67	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
9	Sala de Espera	21,27	22,73	2,90	0,00	65,92	0,00	4,35	8,70	21,27	21,27	21,27	21,27	22,73
10	Recepção	15,15	16,06	2,90	0,36	46,57	0,00	14,50	29,00	15,15	15,15	15,15	15,15	16,06
11	Sala de Vacinas	12,62	14,73	2,90	1,50	41,22	0,00	13,49	26,97	12,62	12,62	12,62	12,62	14,73
12	Circulação Atendimento Usuários	31,09	44,97	2,90	0,00	130,41	6,60	3,30	6,60	31,09	31,09	31,09	31,09	44,97
13	CME Expurgo	6,04	9,87	2,90	1,62	27,00	0,00	7,80	15,60	6,04	6,04	6,04	6,04	9,87
14	CME Esterilização	6,04	9,87	2,90	1,26	27,36	0,00	0,00	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04	9,87
15	Farmácia	10,77	14,31	2,90	0,00	41,50	0,00	14,50	29,00	10,77	10,77	10,77	10,77	14,31
16	Sala de Curativos	11,30	14,52	2,90	1,88	40,23	0,00	14,50	29,00	11,30	11,30	11,30	11,30	14,52
17	Circulação Restrita	5,32	10,87	2,90	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	10,87
18	Sala de Gerente	8,16	11,60	2,90	0,00	33,64	0,00	1,68	3,36	8,16	8,16	8,16	8,16	11,60
19	Coleta	10,92	14,37	2,90	1,50	40,17	0,00	0,00	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	14,37
20	Circulação Interna	4,15	8,12	2,90	0,00	23,55	0,00	12,70	25,40	4,15	4,15	4,15	4,15	8,12
21	Corredor 01	2,41	5,27	2,90	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	2,41	2,41	2,41	2,41	5,27
22	Corredor 02			2,90					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Consultorio Odontologico 4	17,65	18,26	2,90	2,34	50,61	0,00	18,42	36,83	17,65	17,65	17,65	17,65	18,26
24	Consultório Multiprofissional 3	13,77	15,48	2,90	0,36	44,89	0,00	4,99	9,98	13,77	13,77	13,77	13,77	15,48
25	Consultório Multiprofissional 2	13,39	15,33	2,90	0,36	44,46	0,00	14,44	28,88	13,39	13,39	13,39	13,39	15,33
26	Consultório Ginecológico 1	14,19	15,65	2,90	0,36	45,39	0,00	5,39	10,79	14,19	14,19	14,19	14,19	15,65
	RAMPA	32,57												32,57
	ACESSO LATERAL	33,90												33,90
														0,00
														0,00
				2,90										0,00
27	Acesso Externo - Rampa			2,90										
28	Grade			2,90										
	Muro Rua Principal			2,90										
					119,81	871,83	13,20	158,69	317,37	259,26	259,26	259,26	325,73	299,07

885,03
145,76
12,93
158,69

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO

Fachada Principal	7,55	m²	Area levantada de projeto
Fachada Lateral - R da Praça	6,25	m²	Area levantada de projeto
Fachada Lateral - R da Praça	2,27	m²	Area levantada de projeto - corte EE
Fachada Lateral - R da Praça	2,87	m²	Area levantada de projeto - corte EE
	18,94	m²	

AREA PINT EXTERNA		
FACH FRONTAL	66,50	Área levantada de projeto
FACHA LATERAL	93,47	Área levantada de projeto
FACHA LATERAL	99,66	Área levantada de projeto
FACHA FUNDOS	69,00	Área levantada de projeto
TOTAL	328,63	

	COMP	H	
ALVENARIA DO MURO	26,00	1,50	39,00 M²

CHAPISCO MURO			LADOS	
LATERAL	26,00	1,50	2,00	78,00
PARTE SUPERIOR	26,00	0,15	1,00	3,90
				81,90 M²

Cobertura				
Terças	Larg	Comp	Área	
	16,15	23,60	381,14	Medidas retiradas de projeto

REVESTIMENTO CERÂMICO 5X5	
FARMACIA	2,27
RECEPÇÃO	2,90
FACHADA LATERAL	6,25
FACHADA PRINCIPAL	7,57
TOTAL	18,99