

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL

OBRA:		REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO E VESTIÁRIO NO BAIRRO CAIÇARAS / JUIZ DE FORA / MG				DATA:	09/06/2026
COMP.	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 103672 / SINAPI-I 1525)				M3	745,07
REF. ONERADA SINAPI 04/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	32,89	7,37	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	33,62	7,53	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	24,88	33,46	
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,59	0,08	
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	1,53	0,14	
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,10296	631,47	696,49	
COMP.	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (SINAPI 103675 / SINAPI-I 1525)				M3	746,73
REF. ONERADA SINAPI 04/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	32,89	4,11	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,753	33,62	25,32	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,826	24,88	20,55	
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,59	0,08	
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,53	0,18	
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,10296	631,47	696,49	
COMP.	104615/ 31540	REVESTIMENTO DE PAREDES EM PASTILHA 10CM x 10CM, COR BRANCA, ANTI-PICHAÇÃO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO NA COR TIJOLO (SINAPI 104615 / SIURB 31540)				M2	133,34
REF. ONERADA SINAPI 04/2026 SIURB 01/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12	35,65	39,93	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3111	24,88	7,74	
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4,91	2,09	10,26	
SIURB-I	31540	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO 10 X 10 CM	M2	1,09	63,00	68,67	
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1,69	3,99	6,74	
COMP.	103764	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 103764)				UN	4.725,26
REF. ONERADA SINAPI 04/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,2905	772,00	224,27	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,3809	33,62	180,91	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7936	24,88	44,62	
SINAPI-I (SP)	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,0	4.268,11	4268,11	
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0579	126,92	7,35	
COMP.	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, CONFORME PROJETO (SINAPI 100323 / SICRO M0028)				M3	255,37
REF. ONERADA SINAPI 04/2026 SICRO 01/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	33,62	53,09	
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,55	0,02	
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,28	0,33	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	24,88	15,77	
SICRO-I	M0028	AREIA MÉDIA	M3	1,1898	156,4658	186,16	

COMP.	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* (SINAPI 96622 / SINAPI-I 4721)			M3	259,80
REF. ONERADA SINAPI 04/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,942	33,62	65,29
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,55	0,02
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,28	0,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,765	24,88	19,03
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,37985	126,92	175,13
COMP.	103212	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (SINAPI 103212 / SBC 40063)			UN	2.312,97
REF. ONERADA SINAPI 04/2026 SBC 05/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0064	818,30	5,24
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1177	772,00	90,86
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	2,5667	32,21	82,67
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,2333	32,72	7,63
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4257	33,62	216,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2132	24,88	79,94
SBC-I	40063	PRAÇA: BALANÇO COM 2 CADEIRAS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO E CORRENTES SEM FRETE	UN	1,0	1.829,99	1829,99
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0048	126,92	0,61
COMP.	96622/ 4721	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* (SINAPI 96622 / SINAPI-I 4721)			M3	259,80
REF. ONERADA SINAPI 04/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,942	33,62	65,29
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,55	0,02
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,28	0,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,765	24,88	19,03
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,380	126,92	175,13
COMP.	ED-49917	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X113CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (H MÉDIA DAS 19 CAIXAS, CONFORME PROJETO: 1,13M) (SETOP ED-49917)			UN	1.299,47
REF. ONERADA SETOP 01/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
SETOP	ED-49917	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1	1.202,26	1.202,26
SETOP	APOIO (-)	DESCONTO (-1) > COMPONENTES REFERENCIAIS COM H REF.=1,00M	UN	-1	747,74	-747,74
SETOP	APOIO (+)	ACRÉSCIMO > COMPONENTES REFERENCIAIS COM H MÉDIA = 1,13M DAS 19 CAIXAS DE PROJETO (APLICADO FATOR = 1,13 NOS COEF. REFERENCIAIS)	UN	1	844,95	844,95
ITENS DE APOIO À COMPOSIÇÃO ED-49917						
APOIO (-):		DESCONTO > COMPONENTES REFERENCIAIS COM H REF.=1,00M				747,74
SETOP	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	2,80	151,78	424,98
SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	2,76	57,80	159,53
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,9234	84,9	78,40
SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	0,94848	60	56,91
SETOP	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,94848	29,44	27,92
APOIO (+):		ACRÉSCIMO > COMPONENTES REFERENCIAIS COM H MÉDIA=1,13M DAS 19 CAIXAS DE PROJETO (APLICADO FATOR = 1,13 NESTES COEF. REFERENCIAIS)				844,95
SETOP	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	3,16	151,78	480,23

SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	3,12	57,80	180,27
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	1,04344	84,9	88,59
SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	1,07178	60	64,31
SETOP	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	1,07178	29,44	31,55
COMP.	14.008.0100-0B 100705 11447	PORTA EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 80X160 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/ OCUPADO (EMOP 14.008.0100-0 / SINAPI 100705 / SINAPI-I 11447)			UN	1.545,43
REF. ONERADA EMOP 04/2026 SINAPI 04/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
EMOP	14.008.0100-0	PORTA DE MADEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (60X210X3,5)CM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE ESPESSURA, PROTEÇÃO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET COM ABAS DE 1", MARCO DE MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL REVESTIDO EM PET, CONFORME ABNT NBR 15930 E RDC N°50/2002 ANVISA, EXCL.FERRAGENS. FORN.COLOC. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1	1.597,47	1.597,47
EMOP	14891	COMPONENTE ELIMINADO: PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM NÚCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, ME DINDO APROXIMADAMENTE (60X210X3,5)CM	UN	-1	287,33	-287,33
EMOP	2258	COMPONENTE ELIMINADO: MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V	M	-4,995	33,3800	-166,73
EMOP	14891A	PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM NÚCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, ME DINDO APROXIMADAMENTE (80X160X3,5)CM (FATOR REFERENCIAL ALTERADO DE 1 UN (60x210CM) P/ 1 UN (80x160CM) = 1,0159)	UN	1,01587	287,33	291,89
SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	1	83,81	83,81
SINAPI-I	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2	13,16	26,32
COMP.	14.008.0100-0C 100705 11447	PORTA EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 70X160 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TARJETA TIPO LIVRE/ OCUPADO (EMOP 14.008.0100-0 / SINAPI 100705 / SINAPI-I 11447)			UN	1.508,94
REF. ONERADA EMOP 04/2026 SINAPI 04/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
EMOP	14.008.0100-0	PORTA DE MADEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (60X210X3,5)CM, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 0,8MM DE ESPESSURA, PROTEÇÃO DOS TOPOS VERTICAIS EM LAMINADO PET COM ABAS DE 1", MARCO DE MADEIRA E ALIZAR EM MDF NAVAL REVESTIDO EM PET, CONFORME ABNT NBR 15930 E RDC N°50/2002 ANVISA, EXCL.FERRAGENS. FORN.COLOC. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	1	1.597,47	1.597,47
EMOP	14891	COMPONENTE ELIMINADO: PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM NÚCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, ME DINDO APROXIMADAMENTE (60X210X3,5)CM	UN	-1	287,33	-287,33
EMOP	2258	COMPONENTE ELIMINADO: MARCO EM MADEIRA, DE (13X3)CM, GRUPO V	M	-4,995	33,3800	-166,73
EMOP	14891A	PORTA LISA, EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA (MDP, MDF OU HDF), PARA PINTURA, COM NÚCLEO SARRAFEADO, PADRAO MEDIO, ME DINDO APROXIMADAMENTE (70X160X3,5)CM (FATOR REFERENCIAL ALTERADO DE 1 UN (60x210CM) P/ 1 UN (70x160CM) = 0,8889)	UN	0,88889	287,33	255,40
SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	1	83,81	83,81
SINAPI-I	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	2	13,16	26,32
COMP.	COMP.17	PORTA DE VIDRO JATEADO COM CONJUNTO FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EMOP 14.007.0165-0 / SINAPI-I 11950 / SINAPI-I 39961 / SBC 68103)			M2	978,98
REF. ONERADA SINAPI 04/2026 SBC 05/2026 EMOP 04/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
EMOP	14.007.0165-0	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VER ITEM 14.007.01 90)	UN	1,00	369,44	369,44
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	10,00	0,24	2,40
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,35	21,04	7,36
SBC	68103	VIDRO JATEADO 10MM	M2	1,00	600,00	600,00

COMP.	CP67827-07	CERCA DE EUCALIPTO TRATADO H= 1,10M (ORSE / SINAPI)			M	120,06
REF. ONERADA SINAPI 04/2026 ORSE 03/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
ORSE	1903	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,003	593,07	1,78
ORSE	10551	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	1	3,81	3,81
ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1	3,86	3,86
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1	20,45	20,45
ORSE	11969	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 7 A 10CM	M	6	12,29	73,74
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,05	16,90	0,83
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	15,59	15,59
COMP.	CP67827-06	PORTÃO EM PONTALETE DE EUCALIPTO TRATADO H=1,10M (ORSE / SINAPI / FDE)			UN	247,10
REF. ONERADA SINAPI 04/2026 ORSE 03/2026 SBC 05/2026		DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
ORSE	1903	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,003	593,07	1,78
ORSE	10551	ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO	H	1	3,81	3,81
ORSE	10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1	3,86	3,86
SBC	3392	BARRA CHATA DE ACO 3"X3/8"	M3	0,48	52,58	25,20
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1	20,45	20,45
ORSE	13447	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA NUMERO 3 270MM (FP-LD N.03)	UN	2	35,85	71,70
FDE	2.10.11	PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2	M	2,20	10,34	22,75
ORSE	11969	PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 7 A 10CM	M	6,60	12,29	81,11
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,05	16,9	0,85
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	15,59	15,59