



NOTAS GERAIS:

1. A OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS E REGISTRADOS NO CREA.
2. MATERIAIS – AÇOS ESTRUTURAIS:
 - 2.1 PERFIS DOBRADOS A FIO: ASTM A36 – FY = 250MPa.
 - 2.2. CHAPAS, QUANDO NÃO ESPECIFICADAS: ASTM A36 – FY = 250 MPa.
3. AS MEDIDAS DA ESTRUTURA DE AÇO ESTÃO EXPRESSAS EM MILÍMETROS, CONFORME A NBR 8800.
4. NÃO É PERMITIDA QUALQUER ALTERAÇÃO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS SEM PRÉVIA CONSULTA AO ENGENHEIRO CALCULISTA.
5. QUALQUER MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL DEVERÁ SER OBJETO DE ESTUDO TÉCNICO, REGISTRADA NO CADERNO DE OBRAS E ACOMPANHADA DA EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART).
6. ELETRODOS UTILIZADOS:
 - 6.1 PARA PERFIS FORMADOS A FIO: E70xx.
7. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 12944:2018 E CONSIDERANDO A CLASSE DE CORROSIVIDADE C3, DEVERÁ SER ADOPTADO SISTEMA DE PINTURA COM DURABILIDADE ALTA (15 A 25 ANOS).
 - 7.1 UMA DEMÃO DE FUNDO COM PRIMER EPOXI COM 75µm de ESPESSURA;
 - 7.2 UMA CAMADA INTERMEDIÁRIA EPOXI ALTO SÓLIDOS COM 125µm;
 - 7.3 UMA DEMÃO DE TINTA POLIURETÂNICA COM 60µm.
 - 7.4 TOTALIZANDO 260µm DE ESPESSURA SECA.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
01	REVISÃO	05/2026	LO	LS	SL
00	EMIÇÃO INICIAL	04/26	LO	LS	SL
CONTRATADA:		 Assinado de forma digital por SINVAL LADEIRA:13797247672 Data: 2024.06.15 11:13:38 +01'00'			
CONTRATANTE:		REC. CREA: 28.498/D			
ENDEREÇO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA			
PROGRAMA:		JUIZ DE FORA/MG			
TÍTULO E CONTEÚDO:		UBS VALADARES			
PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO - COBERTURA 02 DETALHAMENTO DAS PEÇAS					
DATA: MAIO/2026		ESCALA: INDICADA		FOLHA:	
ARQUIVO: ESTM-PE-JF691-VLDR-042026-R01				08/09	