

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PLANILHA BASE CREDENCIAMENTO - DEMOLIÇÃO MECANIZADA CONTROLADA COSTA CARVALHO; JOQUEI CLUBE; PARQUE BURNIER; VILA BEJANI LOTE 05	SINAPI - 06/2026 - Minas Gerais	22,26%	Não Desonerado: Horista: Sinapi - 116,23% Mensalista: Sinapi - 73,83%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		29.856,60	29.856,60
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	405	60,30	73,72	29.856,60
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade		
			9 HRS POR DIA * (15+7+7) diarias por frente de serviço	9*(15+15+10+5)		405,0000000		
2			DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO		1		120.106,27	120.106,27
2.1	97630	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1326,8479584	74,04	90,52	120.106,27
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade		
			Laje 50,06 m2 + beiral 10,60 m²	((50,06+10,6)*0,15)/50,06*3830,40		696,2207271		
			PILARES 11	(0,3*0,3 *2,60) *11/50,06*3830,40		196,9526488		
			VIGAS 7	(6,30+2,7+7,15+7,4+7,4+3,6+3,4)*0,3*,15/50,06*3830,40		130,6705074		
			FUNDAÇÃO	11*,6*0,6/50,06*3830,40		303,0040751		
3			DEMOLIÇÃO DAS PAREDES		1		130.208,56	130.208,56
3.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1904,7478897	55,92	68,36	130.208,56
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade		
			PAREDES EXTERNAS	(30,13* 0,15*2,80)/50,06*3830,40		968,2816588		
			PAREDES INTERNAS	(29,14* 0,15*2,80)/50,06*3830,40		936,4662309		
4			DESCARTE DE RESIDUO		1		887.598,53	887.598,53
4.1	100984	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	7432,68	9,65	11,79	87.631,29

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			ESTRUTURAS DEMOLIDAS* 2 EMPOLAMENTO + 30% retaludamento e movimentação de terra	(1326,85+1904,75)*2,3				7.432,6800000
4.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	222980,4	2,12	2,59	577.519,23
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			DISTANCIA * M³	30 * 7432,68				222.980,4000000
4.3	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	0	0,81	0,99	0,00
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
								0,0000000
4.4	CPBF01	Próprio	Bota Fora	m³	7432,68	24,80	28,96 (BDI 16,80%)	215.250,41
4.5	106593	SINAPI	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO COM CAMINHÃO PLATAFORMA 29000 KG, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_01/2026	UNXKM	240	24,53	29,99	7.197,60
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade
			4 ESCAVADEIRAS * KM * 2 VIAGENS	4 * 30 * 2				240,0000000
				Total sem BDI				963.836,28
				Total do BDI				203.933,68
				Total Geral				1.167.769,96