MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ÓRGÃO: RECURSO PRÓPRIO — Data

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS — 21/05/2026

Resp. Técnico: Priscila Cristina de Paula — Engenheira Civil — CREA-MG Nº: 142.702/D — FOLHA Nº: 02/03

LOCAL: PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES E MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01 E 02 - ZONA RURAL - PEDRO TEIXEIRA – MG

ITEM	SERVIÇOS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LARG (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
3,20	1,60	**5,12 M2**

PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES

2.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

100,00	6,20	620,00				**TOTAL**	**620,00 M²**

2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

100,00	5,40	540,00				**TOTAL**	**540,00 M²**

3.0	OBRAS COMPLEMENTARES
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

100,00	2,00	200,00	TRAVAMENTO	12,00		**TOTAL**	**R$ 212,00 M**

3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

*Conforme Extensão Total de Meios-fios (EXCETO TRAVAMENTOS E ENTRADAS NOVAS VIAS) =	200,00	m

MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01

4.0	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

74,50	5,70	424,65	78,00	5,70	444,60	**TOTAL**	**869,25 M²**

7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

74,50	4,90	365,05	78,00	4,90	382,20	**TOTAL**	**747,25 M²**

5.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**							
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024							
74,50	2,00	149,00	78,00	2,00	156,00	TRAVAMENTO	22,00	
						TOTAL	**R$ 327,00 M**	
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016							
*Conforme Extensão Total de Meios-fios (EXCETO TRAVAMENTOS E ENTRADAS NOVAS VIAS) =	305,00	m						
MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 02								
6.0	**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**							
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024							
64,00	5,20	332,80				**TOTAL**	**332,80 M²**	
6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022							
64,00	4,40	281,60				**TOTAL**	**281,60 M²**	
7.0	**OBRAS COMPLEMENTARES**							
7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024							
64,00	2,00	128,00	TRAVAMENTO	10,00		**TOTAL**	**R$ 138,00 M**	
7.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016							
*Conforme Extensão Total de Meios-fios (EXCETO TRAVAMENTOS E ENTRADAS NOVAS VIAS) =	128,00	m						

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2026.05.21 11:06:47 -03'00'