PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedro teixeira					**FOLHA Nº:**		**01/03.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					**DATA:**		**21/05/2026**
LOCAL: PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES E MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01 E 02 - ZONA RURAL - PEDRO TEIXEIRA – MG					**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO.					**( )**	**DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15					**% ISS MUNICIPAL:**	2,00%	**LDI:**	25,30%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$2.407,22**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,12	R$375,23	R$470,16	R$2.407,22
			PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES					**R$100.340,44**
2.0			**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**					**R$73.097,40**
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	620,00	R$2,99	R$3,75	R$2.325,00
2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	540,00	R$104,60	R$131,06	R$70.772,40
3.0			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**R$27.243,04**
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	212,00	R$67,77	R$84,92	R$18.003,04
3.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	200,00	R$36,87	R$46,20	R$9.240,00
			MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01					**R$143.054,12**
4.0			**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**					**R$101.194,28**
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	869,25	R$2,99	R$3,75	R$3.259,69
4.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	747,25	R$104,60	R$131,06	R$97.934,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedro teixeira		**FOLHA Nº:**	01/03.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		**DATA:**	21/05/2026
LOCAL: PROLONGAMENTO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DOS TRÊS PONTES E MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 01 E 02 - ZONA RURAL - PEDRO TEIXEIRA – MG		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO.		( ) **DIRETA**	(X) **INDIRETA**
DEMONSTRATIVO DE BDI CALCULADO ANEXO 15		% **ISS MUNICIPAL:** 2,00%	**LDI:** 25,30%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
5.0			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**R$41.859,84**
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	327,00	R$67,77	R$84,92	R$27.768,84
5.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	305,00	R$36,87	R$46,20	R$14.091,00
			MORRO DE ACESSO À COMUNIDADE DO SERROTE 02					**R$55.787,06**
6.0			**SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE**					**R$38.154,50**
6.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	332,80	R$2,99	R$3,75	R$1.248,00
6.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	281,60	R$104,60	R$131,06	R$36.906,50
7.0			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**R$17.632,56**
7.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	138,00	R$67,77	R$84,92	R$11.718,96
7.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	128,00	R$36,87	R$46,20	R$5.913,60
			TOTAL GERAL DA OBRA					**R$301.588,84**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688

Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688
Dados: 2026.05.21 11:04:59 -03'00'

Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil

CREA-MG Nº: 142.702/D

Reinaldo Manoel de Oliveira
Prefeita Municipal