



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail.: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO UBS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										
									269.907,92	
1.			CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)					-	269.907,92	
1.1.			SERVIÇOS PREMINARES					-	39.493,94	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	427,40	BDI 1	546,22	1.573,11	RA
1.1.2.	SICOR	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	117,00	5,89	BDI 1	7,53	881,01	RA
1.1.3.	SICOR	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	6,00	1.633,86	BDI 1	2.088,07	12.528,42	RA
1.1.4.	SICOR	CO-29037	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", COM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m	6,00	155,55	BDI 1	198,79	1.192,74	RA
1.1.5.	SICOR	CO-29070	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	un	2,00	3.172,09	BDI 1	4.053,93	8.107,86	RA
1.1.6.	SICOR	CO-27473	PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO	PR A1	2,00	1.434,40	BDI 1	1.833,16	3.666,32	RA
1.1.7.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	72,00	125,46	BDI 1	160,34	11.544,48	RA
1.2.			FUNDAÇÃO					-	32.298,73	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	3,00	104,30	BDI 1	133,30	399,90	RA
1.2.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	72,80	3,68	BDI 1	4,70	342,16	RA
1.2.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	72,80	3,39	BDI 1	4,33	315,22	RA
1.2.4.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	7,68	263,40	BDI 1	336,63	2.585,32	RA
1.2.5.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	15,50	152,24	BDI 1	194,56	3.015,68	RA
1.2.6.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	595,85	11,23	BDI 1	14,35	8.550,45	RA
1.2.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,50	10,40	BDI 1	13,29	431,93	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO UBS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										269.907,92
1.2.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,26	13,99	BDI 1	17,88	183,45	RA
1.2.9.	SICOR	ED-49638	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	17,56	700,88	BDI 1	895,72	15.728,84	RA
1.2.10.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	19,93	29,28	BDI 1	37,42	745,78	RA
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	3.296,28	
1.3.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	78,00	33,07	BDI 1	42,26	3.296,28	RA
1.4.			ALVENARIA FECHAMENTO					-	34.406,21	
1.4.1.	SINAPI	89307	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 03/2023	M2	172,80	155,80	BDI 1	199,11	34.406,21	RA
1.5.			ESQUADRIA METÁLICA					-	10.062,49	
1.5.1.	SICOR	ED-50954	FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	UND	10,00	479,41	BDI 1	612,69	6.126,90	RA
1.5.2.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	M2	10,25	300,44	BDI 1	383,96	3.935,59	RA
1.6.			ESQUADRIA MADEIRA					-	11.260,89	
1.6.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	3,00	1.017,22	BDI 1	1.300,01	3.900,03	RA
1.6.2.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	4,00	1.101,35	BDI 1	1.407,53	5.630,12	RA
1.6.3.	SINAPI	100667	JANELA DE MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSAOU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,95	1.216,74	BDI 1	1.554,99	1.477,24	RA
1.6.4.	SINAPI	102157	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	M2	0,85	233,36	BDI 1	298,23	253,50	RA
1.7.			COBERTURA E PROTEÇÕES					-	46.535,56	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
BELO HORIZONTE		01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	CONSTRUÇÃO UBS		
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
				PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%
					BDI 3	
					0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										269.907,92
1.7.1.	SINAPI	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025	M2	95,30	149,85	BDI 1	191,51	18.250,90	RA
1.7.2.	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	95,30	96,35	BDI 1	123,14	11.735,24	RA
1.7.3.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	95,30	60,31	BDI 1	77,08	7.345,72	RA
1.7.4.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	11,50	40,95	BDI 1	52,33	601,80	RA
1.7.5.	SINAPI	92590	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025	UN	5,00	1.346,15	BDI 1	1.720,38	8.601,90	RA
1.8.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	13.144,69	
1.8.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	172,82	5,04	BDI 1	6,44	1.112,96	RA
1.8.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	172,82	33,44	BDI 1	42,74	7.386,33	RA
1.8.3.	SICOR	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	172,82	21,03	BDI 1	26,88	4.645,40	RA
1.9.			REVESTIMENTO CERÂMICOS PAREDE					-	4.949,94	
1.9.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	51,30	67,29	BDI 1	86,00	4.411,80	RA
1.9.2.	SICOR	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m2	51,30	8,21	BDI 1	10,49	538,14	RA
1.10.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	6.167,90	
1.10.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	88,05	9,09	BDI 1	11,62	1.023,14	RA
1.10.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	88,05	45,72	BDI 1	58,43	5.144,76	RA
1.11.			FORROS, SOLEIRAS E PEITORIL					-	10.238,86	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO UBS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										
									269.907,92	
1.11.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	92,00	60,60	BDI 1	77,45	7.125,40	RA
1.11.2.	SICOR	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	6,85	355,65	BDI 1	454,52	3.113,46	RA
1.12.			PINTURA INTERNA					-	3.738,10	
1.12.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	172,82	4,87	BDI 1	6,22	1.074,94	RA
1.12.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	172,82	12,06	BDI 1	15,41	2.663,16	RA
1.13.			PINTURA EXTERNA					-	2.018,11	
1.13.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	88,05	5,88	BDI 1	7,51	661,26	RA
1.13.2.	SINAPI	104642	PINTURA EMBORRACHADA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	88,05	12,06	BDI 1	15,41	1.356,85	RA
1.14.			PINTURA ESQUADRIA					-	2.174,11	
1.14.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	32,30	2,33	BDI 1	2,98	96,25	RA
1.14.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	32,30	29,90	BDI 1	38,21	1.234,18	RA
1.14.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32,30	20,44	BDI 1	26,12	843,68	RA
1.15.			REVESTIMENTO CERÂMICO PISO					-	12.765,53	
1.15.1.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	3,42	923,03	BDI 1	1.179,63	4.034,33	RA
1.15.2.	SINAPI-I	45190	REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	68,48	91,56	BDI 1	117,01	8.012,84	RA
1.15.3.	SICOR	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m2	68,48	8,21	BDI 1	10,49	718,36	RA
1.16.			PISO CIMENTADO CALÇADA					-	1.342,80	
1.16.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	19,50	0,77	BDI 1	0,98	19,11	RA
1.16.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,17	885,26	BDI 1	1.131,36	1.323,69	RA
1.17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.808,98	
1.17.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	14,65	BDI 1	18,72	37,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail.: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
BELO HORIZONTE		01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	CONSTRUÇÃO UBS			
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
				PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										269.907,92
1.17.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	14,65	BDI 1	18,72	18,72	RA
1.17.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	16,75	BDI 1	21,41	21,41	RA
1.17.4.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	29,73	BDI 1	37,99	37,99	RA
1.17.5.	SICOR	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	2.643,20	BDI 1	3.378,01	3.378,01	RA
1.17.6.	Composição	101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	246,80	BDI 1	315,41	315,41	RA
1.18.			ILUMINAÇÃO TOMADA E INTERRUPTORES					-	2.816,13	
1.18.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	19,00	60,90	BDI 1	77,83	1.478,77	RA
1.18.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00	31,54	BDI 1	40,31	282,17	RA
1.18.3.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	33,00	BDI 1	42,17	253,02	RA
1.18.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	37,40	BDI 1	47,80	143,40	RA
1.18.5.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	50,79	BDI 1	64,91	129,82	RA
1.18.6.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	13,17	BDI 1	16,83	168,30	RA
1.18.7.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	20,62	BDI 1	26,35	131,75	RA
1.18.8.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	35,82	BDI 1	45,78	228,90	RA
1.19.			FIOS E CABOS					-	7.388,30	
1.19.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	153,86	3,28	BDI 1	4,19	644,67	RA
1.19.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	205,82	4,77	BDI 1	6,10	1.255,50	RA
1.19.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	55,74	7,38	BDI 1	9,43	525,63	RA
1.19.4.	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	26,13	11,74	BDI 1	15,00	391,95	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
BELO HORIZONTE		01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	CONSTRUÇÃO UBS			
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
				PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										269.907,92
1.19.5.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,50	27,87	BDI 1	35,62	1.015,17	RA
1.19.6.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	56,30	18,91	BDI 1	24,17	1.360,77	RA
1.19.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,30	10,62	BDI 1	13,57	1.171,09	RA
1.19.8.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	86,30	9,28	BDI 1	11,86	1.023,52	RA
1.20.			HIDRAULICA					-	1.252,41	
1.20.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	14,11	BDI 1	18,03	126,21	RA
1.20.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	9,71	BDI 1	12,41	99,28	RA
1.20.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,65	BDI 1	18,72	74,88	RA
1.20.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,39	BDI 1	9,44	75,52	RA
1.20.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,10	5,64	BDI 1	7,21	36,77	RA
1.20.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	26,28	BDI 1	33,59	839,75	RA
1.21.			REGISTROS					-	924,55	
1.21.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	143,19	BDI 1	183,00	183,00	RA
1.21.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	151,06	BDI 1	193,05	579,15	RA
1.21.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	34,88	BDI 1	44,58	89,16	RA
1.21.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	14,33	BDI 1	18,31	73,24	RA
1.22.			ENTRADA HIDRAULICA					-	764,10	
1.22.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	203,29	BDI 1	259,80	259,80	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail.: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
BELO HORIZONTE		01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	CONSTRUÇÃO UBS			
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
				PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										269.907,92
1.22.2.	Composição	104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	1,00	189,92	BDI 1	242,72	242,72	RA
1.22.3.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	63,12	BDI 1	80,67	80,67	RA
1.22.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,75	13,60	BDI 1	17,38	117,32	RA
1.22.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	5,64	BDI 1	7,21	21,63	RA
1.22.6.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,71	BDI 1	12,41	24,82	RA
1.22.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,41	BDI 1	17,14	17,14	RA
1.23.			CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE					-	1.897,82	
1.23.1.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	314,03	BDI 1	401,33	401,33	RA
1.23.2.	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	1,00	4,84	BDI 1	6,19	6,19	RA
1.23.3.	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	2,00	5,46	BDI 1	6,98	13,96	RA
1.23.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	20,99	BDI 1	26,83	26,83	RA
1.23.5.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	27,90	BDI 1	35,66	285,28	RA
1.23.6.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	38,25	BDI 1	48,88	195,52	RA
1.23.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,71	BDI 1	12,41	12,41	RA
1.23.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,42	BDI 1	17,15	34,30	RA
1.23.9.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	15,21	BDI 1	19,44	58,32	RA
1.23.10.	SINAPI	103953	BÚCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,10	BDI 1	10,35	10,35	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
BELO HORIZONTE		01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	CONSTRUÇÃO UBS			
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
				PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										269.907,92
1.23.11.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,40	18,74	BDI 1	23,95	105,38	RA
1.23.12.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,55	20,47	BDI 1	26,16	275,99	RA
1.23.13.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	13,60	BDI 1	17,38	208,56	RA
1.23.14.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	20,61	BDI 1	26,34	263,40	RA
1.24.			SANITÁRIOS E PLUVIAL					-	6.940,64	
1.24.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	11,75	BDI 1	15,02	90,12	RA
1.24.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	16,82	BDI 1	21,50	129,00	RA
1.24.3.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	11,50	BDI 1	14,70	58,80	RA
1.24.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	16,04	BDI 1	20,50	574,00	RA
1.24.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	29,44	BDI 1	37,62	112,86	RA
1.24.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	25,92	BDI 1	33,13	99,39	RA
1.24.7.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	53,82	BDI 1	68,78	137,56	RA
1.24.8.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	87,01	BDI 1	111,20	333,60	RA
1.24.9.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	45,83	BDI 1	58,57	175,71	RA
1.24.10.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,02	BDI 1	15,36	46,08	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAUÍ
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAUÍ-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail: gabinete@piaui.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
BELO HORIZONTE		01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	CONSTRUÇÃO UBS		
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
				PIAUÍ-MG	27,80%	0,00%
					BDI 3	
					0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										
									269.907,92	
1.24.11.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	14,67	BDI 1	18,75	225,00	RA
1.24.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60,00	42,23	BDI 1	53,97	3.238,20	RA
1.24.13.	SICOR	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (50X50X60)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	2,00	463,61	BDI 1	592,49	1.184,98	RA
1.24.14.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	418,89	BDI 1	535,34	535,34	RA
1.25.			ACESSÓRIOS E CAIXA SANITÁRIA					-	9.471,88	
1.25.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	560,08	BDI 1	715,78	2.147,34	RA
1.25.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	660,60	BDI 1	844,25	2.532,75	RA
1.25.3.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	473,53	BDI 1	605,17	1.210,34	RA
1.25.4.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	999,24	BDI 1	1.277,03	1.277,03	RA
1.25.5.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	145,99	BDI 1	186,58	559,74	RA
1.25.6.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	341,29	BDI 1	436,17	1.744,68	RA
1.26.			LIMPEZA E CALAFETE					-	748,97	
1.26.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	3,00	6,17	BDI 1	7,89	23,67	RA
1.26.2.	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS	M2	0,72	18,14	BDI 1	23,18	16,69	RA
1.26.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	16,15	0,67	BDI 1	0,86	13,89	RA
1.26.4.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	35,90	1,69	BDI 1	2,16	77,54	RA
1.26.5.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	11,76	5,07	BDI 1	6,48	76,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU
 RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAU-MG, - Tel.: 08000323033
 E-mail.: gabinete@piau.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
BELO HORIZONTE		01-26 (DES.)	CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)	CONSTRUÇÃO UBS		
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
				PIAU-MG	27,80%	0,00%
					BDI 3	BDI 3
					0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO UBS NA VILA DO BOIADEIRO (ZONA RURAL)										
									269.907,92	
1.26.6.	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	47,46	6,83	BDI 1	8,73	414,33	RA
1.26.7.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	M2	10,08	1,11	BDI 1	1,42	14,31	RA
1.26.8.	SINAPI	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	23,97	3,28	BDI 1	4,19	100,43	RA
1.26.9.	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	1,00	9,32	BDI 1	11,91	11,91	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIAU-MG

Local

domingo, 10 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcela Thayná Pelison

CREA/CAU: 377866/D

ART/RRT: 0

RECURSO

↓