PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAU-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail:. gabinete@piau.mg.gov.br

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
BELO HORIZONTE	10 - 2026 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	MUNICÍPIO / UF: PIAU	25,86%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ									**428.032,21**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO CBUQ**					**-**	**428.032,21**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.510,74**	
1.1.1.	SICOR-MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.200,33	BDI 1	1.510,74	1.510,74	RA
1.2.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**6.622,53**	
1.2.1.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	283,62	18,55	BDI 1	23,35	6.622,53	RA
1.3.			**REGULARIZAÇÃO DE TERRA**					**-**	**34.239,20**	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.751,33	1,49	BDI 1	1,88	3.292,50	RA
1.3.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	116,78	210,55	BDI 1	265,00	30.946,70	RA
1.4.			**REDE PRINCIPAL**					**-**	**53.470,10**	
1.4.1.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	142,00	299,18	BDI 1	376,55	53.470,10	RA
1.5.			**REDE SENCUDÁRIA**					**-**	**5.267,86**	
1.5.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	26,00	160,98	BDI 1	202,61	5.267,86	RA
1.6.			**BOCA DE LOBO**					**-**	**15.538,26**	
1.6.1.	Composição	002	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR FOFO E CHAPÉU, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 (REF. COMP. SINAPI 97961), INCLUSO ESCAVAÇÃO	UND	6,00	2.057,61	BDI 1	2.589,71	15.538,26	RA
1.7.			**POÇO DE VISITA DE CONCRETO 130X130 X1,50**					**-**	**6.314,04**	
1.7.1.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	532,24	BDI 1	669,88	2.009,64	RA
1.7.2.	Composição	001	POÇO DE VISITA LAJE DE CONCRETO 130X130 COM ARMAÇÃO AÇO CA-50 12,5MM, PARA TAMPÃO D = 600MM, EXCLUSO TAMPÃO, INCLUSO ESCAVAÇÃO	UND	3,00	1.140,00	BDI 1	1.434,80	4.304,40	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU
RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAU-MG, - Tel.: 08000323033
E-mail:. gabinete@piau.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	10 - 2026 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	PIAU	25,86%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ									**428.032,21**	
1.8.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**224.565,25**	
1.8.1.	SINAPI	104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.167,55	6,25	BDI 1	7,87	9.188,62	RA
1.8.2.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	327,67	0,98	BDI 1	1,23	403,03	RA
1.8.3.	SICOR-MG	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	75,05	1.968,91	BDI 1	2.478,07	185.979,15	RA
1.8.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.004,00	2,80	BDI 1	3,52	21.134,08	RA
1.8.5.	SICOR-MG	ED-50465	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, COM LARGURA DE 5CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MECANIZADA	m	421,92	14,80	BDI 1	18,63	7.860,37	RA
1.9.			**MEIO-FIO**					**-**	**33.491,09**	
1.9.1.	SINAPI	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	466,97	56,98	BDI 1	71,72	33.491,09	RA
1.10.			**SARJETAS EM CONCRETO 40X5CM MOLDADA IN LOCO**					**-**	**21.242,47**	
1.10.1.	Composição	003	SARJETAS EM CONCRETO 40X5CM MOLDADA IN LOCO	M	466,97	36,14	BDI 1	45,49	21.242,47	RA
1.11.			**PASSEIO**					**-**	**25.770,67**	
1.11.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	28,01	714,21	BDI 1	898,90	25.178,19	RA
1.11.2.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	2,50	188,30	BDI 1	236,99	592,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU

RUA SILVA JARDIM nº 67 CENTRO PIAU-MG, - Tel.: 08000323033

E-mail:. gabinete@piau.mg.gov.br

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
BELO HORIZONTE	10 - 2026 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	MUNICÍPIO / UF PIAU	BDI 1 25,86%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ									**428.032,21**

PIAU
Local

sábado, 14 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcela Thayná Pelison
CREA/CAU: 377866/D
ART/RRT: 0

MARCELA THAYNA PELISON:12215577690

Assinado de forma digital por MARCELA THAYNA PELISON:12215577690
Dados: 2026.11.18 09:45:25 -03'00'