Número: 279
CNPJ: 24408657000150
Obra: REFORMA QUADRA CERÂMICA
Orçamento: REFORMA QUADRA CERÂMICA
Cliente:
BDI Padrão: 28,070%
Bancos:
SICOR-MG: LESTE 1/2025

Empresa: JSL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

PREFEITURA MUNICIPAL RIO NOVO GOVERNO 2025-2028

Construindo a nossa história

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						**55,92**	**5.079,12**	**5.135,04**
1.1	Composição	SICOR-MG	CO-27344	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	24	2,33	211,63	213,96	55,92	5.079,12	5.135,04
2				RECOMPOSIÇÃO PILARES						**6.891,65**	**3.176,23**	**10.067,88**
2.1	Composição	SICOR-MG	RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	Kg	76,5	11,23	3,21	14,44	859,10	245,56	1.104,66
2.2	Composição	SICOR-MG	RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	Kg	35	9,20	3,85	13,05	322,00	134,75	456,75
2.3	Insumo	SICOR-MG	MATED-9042	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 30,0MPA|BRITA: 0 E 1|SLUMP: 60+-10)	m3	5	764,68	0,00	764,68	3.823,39	0,00	3.823,39
2.4	Insumo	SICOR-MG	MATED-20140	AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS |NORMA: ASTM A-36)	Kg	12	11,73	0,00	11,73	140,76	0,00	140,76
2.5	Composição	SICOR-MG	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	44	8,42	31,26	39,68	370,48	1.375,44	1.745,92
2.6	Composição	SICOR-MG	ED-8506	APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	5	15,12	46,32	61,44	75,60	231,60	307,20
2.7	Composição	SICOR-MG	ED-31568	FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	28	46,44	42,46	88,90	1.300,32	1.188,88	2.489,20
3				RECOMPOSIÇÃO PISO QUADRA						**18.432,09**	**31.463,40**	**49.895,49**
3.1	Composição	SICOR-MG	ED-50523	TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE RESINA ACRÍLICA	m2	771,54	23,89	40,78	64,67	18.432,09	31.463,40	49.895,49
4				PINTURAS E RECOMPOSIÇÃO EST. METÁLICA						**4.097,40**	**4.828,20**	**8.925,60**
4.1	Composição	SICOR-MG	ED-50460	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	m	300	2,91	5,51	8,42	873,00	1.653,00	2.526,00
4.2	Composição	SICOR-MG	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	120	2,68	4,70	7,38	321,60	564,00	885,60
4.3	Composição	SICOR-MG	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m2	120	24,19	21,76	45,95	2.902,80	2.611,20	5.514,00
5				PAVIMENTAÇÃO						**46.800,41**	**5.200,18**	**52.000,59**
5.1	Composição	SICOR-MG	RO-00086	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m	m3	10	11,15	0,24	11,39	111,50	2,40	113,90
5.2	Composição	SICOR-MG	ED-8913	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m2	479,5	97,37	10,84	108,21	46.688,91	5.197,78	51.886,69
6				ILUMINAÇÃO						**11.695,65**	**2.021,50**	**13.717,15**
6.1	Composição	SICOR-MG	ED-49408	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 2 REFLETORES DE 250W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)	un	5	2.339,13	404,30	2.743,43	11.695,65	2.021,50	13.717,15
										87.973,12	**51.768,63**	**139.741,75**

Total sem BDI	**109.124,00**
Total do BDI	**30.617,75**
Total	**139.741,75**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ARTHUR FAVA SOUZA REIS
Data: 23/06/2025 09:35:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA
Data: 23/06/2025 09:13:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARTHUR FAVA SOUZA REIS ENG. CIVIL RESP. CREA MG 253.605/D

GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA - PREFEITO MUNICIPAL