

Número: 323  
CNPJ: 18.338.244/0001-44  
Obra: REFORMA CANTEIRO CENTRAL RUA FURTADO DE CAMPOS  
Cliente: PREFEITURA DE RIO NOVO  
BDI Padrão: 28,070%  
Bancos:  
SICOR-MG: LESTE 10/2025  
SINAPI: MG 12/2025

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				MURETA						33.927,68	7.166,06	41.093,74
1.1	Composição	SICOR-MG	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	13,82	37,44	93,12	130,56	517,42	1.286,91	1.804,33
1.2	Composição	SINAPI	102730	AF_07/2021 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	1102,93	12,41	2,88	15,29	13.687,36	3.176,43	16.863,79
1.3	Composição	SICOR-MG	ED-15688	FÔRMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA (DESMONTAGEM)	m2	234,32	2,57	9,40	11,97	602,21	2.202,60	2.804,81
1.4	Composição	SINAPI	99235	ACABAMENTO. AF_09/2024 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E	M3	22,62	845,30	22,11	867,41	19.120,69	500,12	19.620,81
2				ILUMINAÇÃO						19.747,84	1.855,60	21.603,44
2.1	Composição	SICOR-MG	ED-22216	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, 2 PÉTALAS, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTES, RELÉ E FUNDAÇÃO DE CONCRETO	un	8	2.468,48	231,95	2.700,43	19.747,84	1.855,60	21.603,44
										53.675,52	9.021,66	62.697,18
										Total sem BDI		48.957,81
										Total do BDI		13.739,37
										Total		62.697,18

ARTHUR FAVA SOUZA REIS - ENG. CIVIL CREA MG 253605

GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA - PREFEITO MUNICIPAL