

Nº OPERAÇÃO 1091707-63	Nº SICONV 953523/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica de vias públicas do município de Iapu/MG	MUNICÍPIO / UF IAPU/MG
			BDI 1 30,67%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica de vias públicas do município de Iapu/MG									976.188,86	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ					-	976.188,86	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	9.397,92	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	7.192,10	BDI 1	9.397,92	9.397,92	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.791,14	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	304,61	BDI 1	398,03	1.791,14	RA
1.3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	79.813,82	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	35,39	73,30	BDI 1	95,78	3.389,65	RA
1.3.2.	SEINFRA	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	35,39	21,92	BDI 1	28,64	1.013,57	RA
1.3.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	505,66	5,64	BDI 1	7,37	3.726,71	RA
1.3.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.685,49	32,55	BDI 1	42,53	71.683,89	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	782.192,69	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	002	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	9.811,36	1,81	BDI 1	2,37	23.252,92	RA
1.4.2.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.170,00	0,72	BDI 1	0,94	1.099,80	RA
1.4.3.	SINAPI	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30.376,91	1,35	BDI 1	1,76	53.463,36	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	294,35	1.831,32	BDI 1	2.392,99	704.376,61	RA
1.5.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					-	64.378,72	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	799,14	61,65	BDI 1	80,56	64.378,72	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	38.614,57	
1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.149,15	6,16	BDI 1	8,05	9.250,66	RA
1.6.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	225,66	48,68	BDI 1	63,61	14.354,23	RA
1.6.3.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	14,00	245,76	BDI 1	321,13	4.495,82	RA
1.6.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	14,00	438,42	BDI 1	572,88	8.020,32	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091707-63	Nº SICONV 953523/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica de vias públicas do município de Iapu/MG	MUNICÍPIO / UF IAPU/MG
			BDI 1 30,67%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica de vias públicas do município de Iapu/MG									976.188,86	
1.6.5.	COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	21,00	90,87	BDI 1	118,74	2.493,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IAPU/MG
Local
segunda-feira, 29 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HILTON DA SILVA FRANCO JÚNIOR
CREA/CAU: 190.858/D
ART/RRT: MG20243193202