



PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MINAS GERAIS

CNPJ: 18.338.830/0001-99

RUA ESCRIVÃO JOÃO LEMOS, Nº 37. CENTRO. TEL: 3355-1105

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MG				FOLHA Nº: 01/01			
META 01 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS PORTUGUESES, ZONA RURAL, IAPU - MG				DATA: 13/01/2026			
FONTES DO RECURSO: 02.03.26.782.0005.1.018.449051 - RENOVA DESASTRE MARIANA				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA-MG/DER-MG - REGIÃO LESTE - 31/07/2025 - C/ DESONER.				()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO				% ISS MUNICIPAL:	5,00%	BDI:	29,51%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$6.544,40			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO. AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R\$1.130,67	R\$1.464,33	R\$1.464,33
1.2	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	2,00	R\$254.003,34		R\$5.080,07
2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				R\$151,80			
2.1	RO-00232	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	m ²	1.518,00	R\$0,08	R\$0,10	R\$151,80
3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL				R\$22.835,78			
3.1	COMPOSIÇÃO 01	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	506,00	R\$34,85	R\$45,13	R\$22.835,78
4.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$229.551,43			
4.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m ²	1.366,20	R\$94,46	R\$122,34	R\$167.140,91
4.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	614,00	R\$75,81	R\$98,18	R\$60.282,52
4.3	ED-7423	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TxKM	1.202,26	R\$1,37	R\$1,77	R\$2.128,00
VALOR TOTAL DA OBRA							R\$259.083,41

Emerson de Sousa Braga
Engenheiro Civil - CREA Nº: 296.512MG

José Pereira Viana
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SEINFRA

Internet: www.infraestrutura.mg.gov.br

Telefones: (31) 3915-8344 / 3915-8317 / 3915-8343

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - Prédio Minas - 7º andar - Bairro Serra Verde (Venda Nova) - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG