



META 01 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS PORTUGUESES, ZONA RURAL, IAPU - MG

RT: Emerson de Sousa Braga - Engenheiro Civil - CREA 296.512MG

Data: Março/2026

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CPU.01					
1.1	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)				m
CÓDIGO SETOP/SEI NFRA REGIÃO LESTE - SEM DESONERAÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	0,300	R\$ 24,08	R\$ 7,22
ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m3	0,032	R\$ 71,42	R\$ 2,29
ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,032	R\$ 652,84	R\$ 20,89
ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	0,032	R\$ 60,00	R\$ 1,92
ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	0,032	R\$ 24,77	R\$ 0,79
TOTAL					R\$ 33,11

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE

$$A = 0,30 \times 1,00 = 0,30\text{m}^2$$

Total: 0,30m²

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

$$A = (0,10+0,11)/2 \times 0,30 \times 1,00 = 0,032\text{m}^3$$

Total: 0,032m³

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

$$A = (0,10+0,11)/2 \times 0,30 \times 1,00 = 0,032\text{m}^3$$

Total: 0,032m³

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA

Mesma área de escavação

Total: 0,032m³

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M

Mesma área de escavação

Total: 0,032m³