

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.338.830/0001-99

RUA ESCRIVÃO JOÃO LEMOS, N° 37. CENTRO. TEL: 3355-1105

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

| PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MG   |        |   |         |            |                       | FOLHA Nº: 01/01       |                      |             |
|---|--------|---|---------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| META 01 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NAS ESTRADAS VICINAIS DO CÓRREGO DOS MARTINS E CÓRREGO DOS GOMES, ZONA RURAL, IAPU - MG |        |   |         |            |                       | DATA: 01/04/2026      |                      |             |
| FONTES DO RECURSO: Transferência especial federal 2026 , Plano de ação : 09032026-094855 , Programa 09032026 .emenda 202624880008 |        |   |         |            |                       | FORMA DE EXECUÇÃO:    |                      |             |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI-MG - REGIÃO LESTE - 02/2026 - C/ DESONER.   |        |   |         |            |                       | ( )                   | DIRETA ( X )         | INDIRETA    |
| COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO  |        |   |         |            |                       | % ISS MUNICIPAL:      | 5,00%                | BDI: 29,51% |
| ITEM  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL          |             |
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R\$2.185,79</b>  |        |   |         |            |                       |                       |                      |             |
| 1.1   | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  | m²      | 4,50       | R\$375,05             | R\$485,73             | R\$2.185,79          |             |
| <b>2.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL R\$62.395,24</b>  |        |   |         |            |                       |                       |                      |             |
| 2.1   | 94288  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024  | M       | 1.102,00   | R\$43,72              | R\$56,62              | R\$62.395,24         |             |
| <b>3.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO R\$458.949,35</b>   |        |   |         |            |                       |                       |                      |             |
| 3.1   | 92394  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022   | m²      | 2.424,40   | R\$104,26             | R\$135,03             | R\$327.366,73        |             |
| 3.2   | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M       | 1.297,00   | R\$67,68              | R\$87,65              | R\$113.682,05        |             |
| 3.3   | 95878  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026   | TxKM    | 7.955,81   | R\$1,74               | R\$2,25               | R\$17.900,57         |             |
| <b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>  |        |   |         |            |                       |                       | <b>R\$523.530,38</b> |             |

**Emerson de Sousa Braga**

Engenheiro Civil - CREA Nº: 296.512MG

**José Pereira Viana**

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SEINFRA

Internet: www.infraestrutura.mg.gov.br

Telefones: (31) 3915-8344 / 3915-8317 / 3915-8343

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 – Prédio Minas – 7ª andar – Bairro Serra Verde (Venda Nova) – CEP 31630-900 – Belo Horizonte – MG