

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE**

CNPJ: 18.338.848/0001-90

Praça 1º de Março, Nº 46 – Centro - MG

CEP: 35146-000 Tel: (33) 3356-1159

www.saojoaodoorientemg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE		FOLHA Nº: 03
OBRA: PROJETO REFORMA CAMPO CESJO		DATA: 19/01/2026
LOCAL: AVENIDA ALBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/LESTE/AGOSTO/2023/ SINAPI 09/2023 - SEM DESONERAÇÃO - ISS 4%		() DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊSES		LDI 23,93%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U				
							R\$ 106.832,40
2 ASSENTAMENTOS DE NOVOS ALAMBRADOS							
2.1	SINAPI-97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³				
2.2	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M³				
2.3	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³				
2.4	ED-8496	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M³				
2.5	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG				
2.6	ED-9100	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")	M²	441,14	178,60	221,34	97.642,85
2.7	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÓRMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M³				
2.8	Composição 01	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	18,26	362,05	448,69	8.193,08
2.9	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	21,91	36,70	45,48	996,47
3 COBERTURA METÁLICA ARQUIBANCADA							
3.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M³				
3.2	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³				
3.3	ED-8496	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M³				
3.4	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG				
3.5	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG				
3.6	RO-41614	Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)	M²				
3.7	SINAPI-I-43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG				
3.8	SINAPI-100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	KG				

3.9	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
3.10	ED-50656	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
3.11	ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
4		PAVIMENTAÇÃO		
4.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
4.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
4.3	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
4.4	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
4.5	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
4.6	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M³	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
4.7	Composição 01	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
4.8	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
5		CONSTRUÇÃO DE MURO PROTEÇÃO DA RAMPA		
5.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M³	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
5.2	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
5.3	ED-8496	CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 30MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)	M³	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
5.4	ED-29551	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
5.5	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
5.6	RO-41614	Formas planas de madeira de pinho de 3ª (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
5.7	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
6		CABANAS, ARQUIBANCADA E FACHADA		R\$ 25.935,40
6.1	ED-48501	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
6.2	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
6.3	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
6.4	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA UMA (1) DEMÃO	KG	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
6.5	SINAPI- 92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024
6.6	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024

6.7	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024			
6.8	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	617,18	2,97	3,68	2.271,22
6.9	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	617,18	15,22	18,86	11.640,01
6.10	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M²	30,80	3,37	4,18	128,74
6.11	ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	30,80	16,85	20,88	643,10
6.12	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	623,10	11,66	14,45	9.003,80
6.13	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	49,44	36,70	45,48	2.248,53
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						R\$ 4.193,45
7.1	ED-50192	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B.C, CAPACIDADE 6KG	UN	5,00	207,91	257,66	1.288,30
7.2	ED-26993	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	229,36	284,25	1.989,75
7.3	ED-32246	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	105,60	130,87	130,87
7.4	ED-50202	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	3,00	19,87	24,62	73,86
7.5	ED-50201	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	4,00	19,87	24,62	98,48
7.6	ED-50205	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	3,00	19,87	24,62	73,86
7.7	ED-29411	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S17", DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	1,00	12,09	14,98	14,98
7.8	ED-50199	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	16,89	20,93	104,65
7.9	ED-29395	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	67,57	83,74	418,70
8	PROJETO SPDA						
8.1	ED-49309	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024			
8.2	ED-51092	VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA	UN	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024			
8.3	ED-13935	CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	M	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024			
8.4	ED-13931	CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO	M	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024			
8.5	ED-51056	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	UN	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024			
8.6	ED-51068	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	UN	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024			
8.7	ED-49342	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM, CONFORME PADRÕES TELEBRÁS	UN	ETAPA EXECUTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2024 CONCORRÊNCIA Nº 004/2024			
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 136.961,25
<p>_____ JOSE GILSON MOREIRA</p>				<p>_____ CREA 247.171/D</p>			
<p>_____ FILIPE FERRERIA VAZ - PREFEITO MUNICIPAL</p>							