

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA DE ORÇAMENTO - Secretaria de Planejamento					REF. OUTUBRO 2025 SICOR-MG SEM DESON		
Plano de Ação: 09032025-083559 / 2025					REF. OUTUBRO 2025 SUDECAP SEM DESON		
Objeto : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA ALBERTO SEBASTIÃO E RUA CARATINGA					REF. JANEIRO 2026/ SINAPI - SEM DESON		
Local : SÃO JOÃO DO ORIENTE					DATA:FEVEREIRO 2026	BDI	23,56%
Item		Discriminação	Unidade	Qtidade	Preço unit S/BDI UNIT	Preço unit S/BDI UNIT	Preço Total R\$
I	CÓDIGO	PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,00	1.179,41	1.457,28	1.457,28
		SUB TOTAL					1.457,28
2		PAVIMENTAÇÃO					
2.3		REGULARIZAÇÃO					
2.3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.699,85	2,95	3,65	13.504,45
2.5		BASE					
2.5.1	RO-00332	Base, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)	M3	739,97	64,63	79,86	59.094,00
2.5.2	RO-00499	Transporte de material de jazida até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso de leito natural	M3XKM	8.879,64	0,92	1,14	10.122,79
2.6		IMPRIMAÇÃO					
2.6.1	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.287,55	2,01	2,48	3.193,12
2.6.2	20.11.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	M2	3.699,85	7,89	9,75	36.073,54
2.7		PINTURA DE LIGAÇÃO					
2.7.1	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT 340KM	TXKM	834,87	2,01	2,48	2.070,47
2.7.2	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m2	5.757,71	2,28	2,82	16.236,74
2.8		CBUQ - ESPESSURA 4,0CM					
2.8.1	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	230,31	1.800,12	2.224,23	512.258,85
2.8.2	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT 340KM	TXKM	24.806,98	2,01	2,48	61.521,31
2.8.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	31.506,19	1,72	2,13	67.108,18
		SUB TOTAL					781.183,45
						TOTAL	782.640,73
	ITEM	NOME DA RUA	COMP	LARGURA MEDIA (M)	ÁREA PAVIMENTA (M2)		
	1	RUA CARATINGA			2.057,86		
	2	AVENIDA ALBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA E TRECHO RUA CARATINGA			3.699,85		

R.T.:

JOSÉ GILSON MOREIRA
Eng° Civil - CREA 247.171/D

FILIFE FERREIRA VAZ
Prefeito Municipal