PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA DE ORÇAMENTO - Secretaria de Planejamento	**REF. JANEIRO 2026 SICOR-MG SEM DESON**
Plano de Trabalho nº 003530/2026	**REF. JANEIRO 2026 SUDECAP SEM DESON**
	REF. JANEIRO 2026 SICRO SEM DESON
Objeto: Execução de obra de pavimentação asfáltica da Rua Juiz de Fora e Trecho da Rua Alfredo da Costa Soares,situadas em área urbana do município de São João do Oriente/MG.	**REF.MAIO 2026/ SINAPI - SEM DESON**

Local : SÃO JOÃO DO ORINTE — DATA:JULHO 2026 — **BDI** **23,56%**

Ítem		Discriminação	Unidade	Qtidade	Preco unit S/BDI UNIT	Preco unit S/BDI UNIT	Preço Total R$
I	**CÓDIGO**	**PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA**					
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,00	1.206,72	1.491,02	1.491,02
		SUB TOTAL					**1.491,02**
2		**PAVIMENTAÇÃO**					
2.3		**REGULARIZAÇÃO**					
2.3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.310,75	3,05	3,77	4.941,53
2.5		**BASE**			,		
2.5.1	100573	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	196,61	122,01	150,76	29.641,30
2.5.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.898,38	2,50	3,09	18.225,98
2.5.2	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.308,54	0,95	1,17	6.210,99
2.6		**IMPRIMAÇÃO**					59.019,80
2.6.1	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EMREVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	427,75	2,31	2,85	1.219,09
2.6.2	20.11.05	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	M2	1.246,36	7,83	9,67	12.052,30
2.7		**PINTURA DE LIGAÇÃO**					
2.7.1	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT 340KM	TXKM	267,45	2,31	2,85	762,23
2.7.2	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	2.425,72	2,32	2,87	6.961,82
2.8		**CBUQ - ESPESSURA 4,0CM**					
2.8.1	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	97,03	1.803,53	2.228,44	216.222,86
2.8.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.910,86	2,50	3,09	8.994,57
2.8.3	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.619,78	0,95	1,17	3.065,14
		SUB TOTAL					**249.278,01**
3.1		**PINTURA DE EIXO VIARIO.**					
3.1.1	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	664,85	7,33	9,06	6.023,54
		SUB TOTAL					6.023,54
3.1		**DRENAGEM SUPERFICIAL**					
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	214,50	69,94	86,42	18.537,09
3.1.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	214,50	37,00	45,72	9.806,94
						SUBTOTAL	**28.344,03**
			TOTAL GERAL DA OBRA				**344.156,40**

ITEM	NOME DA RUA	ÁREA PAVIMENTA (M2)
1	**RUA JUIZ DE FORA**	**1799,19**
2	**RUA ALFREDO DA COSTA SOARES**	**619,83**
		2.419,02

R.T :.

ENGENHEIRO CIVIL JOSE GILSON MOREIRA

Eng° Civil - CREA 247.171/D

Prefeito Municipal Filipe ferreira vaz