

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE

ESTADO DE MINAS GERAIS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PLANILHA DE ORÇAMENTO - Secretaria de Planejamento | REF. JANEIRO 2026 SICOR-MG SEM DESON |
| Plano de Ação: 09032026-092837 / 2026              | REF. JANEIRO 2026 SUDECAP SEM DESON  |
|                                                    | REF. JANEIRO 2026 SICRO SEM DESON    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Objeto: Pavimentação e requalificação do acesso à Praça Primeiro de Março, localizada no Centro, CEP 35146-000, nas proximidades da Praça Central, da Escola Estadual Vitalino de Oliveira Ruela e da Tradicional Festa de São João em São João do Oriente/MG. | REF.MAIO 2026/ SINAPI - SEM DESON |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| Local : SÃO JOÃO DO ORINTE |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | DATA:AGOSTO 2026 |                       | BDI                   | 23,56%          |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Item                       |          | Discriminação                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Qtidade          | Preco unit S/BDI UNIT | Preco unit S/BDI UNIT | Preço Total R\$ |
| I                          | CÓDIGO   | PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |                       |                       |                 |
| 1                          |          | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                       |                       |                 |
| 1.1                        | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND     | 1,00             | 1.206,72              | 1.491,02              | 1.491,02        |
|                            |          | SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                       |                       | 1.491,02        |
| 2                          |          | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                  |                       |                       |                 |
| 2.3                        |          | REGULARIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                  |                       |                       |                 |
| 2.3.1                      | 100576   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                                                                                                          | M2      | 3.099,57         | 3,05                  | 3,77                  | 11.685,38       |
| 2.5                        |          | BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                  |                       |                       |                 |
| 2.5.1                      | 100573   | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024                                                                                                                                         | M3      | 464,93           | 122,01                | 150,76                | 70.092,85       |
| 2.5.2                      | 95876    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                                                                      | M3XKM   | 13.947,90        | 2,50                  | 3,09                  | 43.099,01       |
| 2.5.2                      | 93593    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                                               | M3XKM   | 12.553,11        | 0,95                  | 1,17                  | 14.687,14       |
| 2.6                        |          | IMPRIMAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |                       |                       | 139.564,38      |
| 2.6.1                      | 100970   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EMREVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                                                                        | TXKM    | 1.063,77         | 2,31                  | 2,85                  | 3.031,74        |
| 2.6.2                      | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                  | M2      | 3.099,57         | 7,83                  | 9,67                  | 29.972,84       |
| 2.7                        |          | PINTURA DE LIGAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                       |                       |                 |
| 2.7.1                      | 100970   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT 340KM                                                                                                                                           | TXKM    | 443,24           | 2,31                  | 2,85                  | 1.263,23        |
| 2.7.2                      | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2      | 3.099,57         | 2,32                  | 2,87                  | 8.895,77        |
| 2.8                        |          | CBUQ - ESPESURA 4,0CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                  |                       |                       |                 |
| 2.8.1                      | ED-7623  | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA                                                                                      | M3      | 123,98           | 1.803,53              | 2.228,44              | 276.288,23      |
| 2.8.2                      | 95876    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                                                                      | M3XKM   | 3.719,40         | 2,50                  | 3,09                  | 11.492,95       |
| 2.8.3                      | 93593    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                                                                                                               | M3XKM   | 3.347,46         | 0,95                  | 1,17                  | 3.916,53        |
|                            |          | SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                       |                       | 334.861,29      |
| 3.1                        |          | PINTURA DE EIXO VIARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |                       |                       |                 |
| 3.1.1                      | 102512   | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021                                                                                                             | M       | 560,34           | 7,33                  | 9,06                  | 5.076,68        |
| 3.1.2                      | 5213360  | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação                                                                                                                                                                                                     | UN      | 47,00            | 35,75                 | 44,17                 | 2.075,99        |
| 3.1.3                      | 102509   | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                                                                                                                                              | M2      | 65,31            | 35,75                 | 44,17                 | 2.884,74        |
| 4.1                        |          | SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                       |                       | 10.037,41       |
| 4.1                        |          | ROTATORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                       |                       |                 |
| 4.1.1                      | 94274    | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                                                                                  | M       | 31,42            | 73,24                 | 90,50                 | 2.843,51        |
|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |                       | SUBTOTAL              | 2.843,51        |
|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |                       | TOTAL                 | 488.797,61      |
|                            | ITEM     | NOME DA RUA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  | ÁREA PAVIMENTA (M2)   |                       |                 |
|                            | 1        | PRAÇA PRIMEIRO DE MARÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  | 3099,57               |                       |                 |
|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                  |                       |                       |                 |
|                            | 1        | PRAÇA PRIMEIRO DE MARÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  | 3.099,57              |                       |                 |

|         |                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.T. .: | <div> <b>ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ GILSON MOREIRA</b><br/> Eng° Civil - CREA 247.171/D </div> <div> <b>Prefeito Municipal Filipe Ferreira vaz</b> </div> |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|