

<b>Modalidade</b> <b>Descrição do Objeto</b> <b>Órgão</b> <b>Tipo de Objeto</b>	Concorrência Eletrônica				<b>Nº</b>	<b>4</b>	<b>Ano</b>	<b>2024</b>			
	Fornecimento de Mão de Obra e Material execução da base reservatório elevado 48 Alta				<b>CNPJ</b>	18.346.935/0001-90					
	Autarquia Água de Ivoti										
	Obras e Serviços de Engenharia										

Nº Ordem	nº item	Fonte de Referência	Código de Referência	Data de Referência	Descrição do item	Unid	Quantidade aproximada	Preço Unitário (R\$)	Preço Total	% BDI	% Encargos Sociais	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Preço Total c/ BDI (R\$)
<b>1 SAPATA S1=S2=S3=S4</b>													
					<b>ESCAVAÇÃO E REATERRO</b>								
1	1.1	SINAPI	96523	27/09/2024	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	4,73	R\$ 99,12	R\$ 468,84	22,50%	1,13	R\$ 121,42	R\$ 574,33
2	1.2	SINAPI	101616	28/09/2024	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	4,00	R\$ 6,68	R\$ 26,72	22,50%	1,13	R\$ 8,18	R\$ 32,73
3	1.3	SINAPI	93382	29/09/2024	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,13	R\$ 29,38	R\$ 91,96	22,50%	1,13	R\$ 35,99	R\$ 112,65
4	1.4	SINAPI	95875	30/09/2024	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	54,60	R\$ 2,56	R\$ 139,78	22,50%	1,13	R\$ 3,14	R\$ 171,23
5	1.5	SINAPI	83344	01/10/2024	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	m³	1,60	R\$ 1,40	R\$ 2,24	22,50%	1,13	R\$ 1,72	R\$ 2,74
					<b>LASTRO DE CONCRETO</b>								
6	1.6	SINAPI	96619	27/09/2024	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	4,00	R\$ 40,93	R\$ 163,72	22,50%	1,13	R\$ 50,14	R\$ 200,56
					<b>FORMA</b>								
7	1.7	SINAPI	96529	27/09/2024	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	6,40	R\$ 256,12	R\$ 1.639,17	22,50%	1,13	R\$ 313,75	R\$ 2.007,98
					<b>ARMAÇÃO</b>								
8	1.8	SINAPI	92803	27/09/2024	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	72,00	R\$ 9,80	R\$ 705,60	22,50%	1,13	R\$ 12,01	R\$ 864,36
					<b>CONCRETO</b>								
9	1.9	SBC	30463	27/09/2024	CONCRETO USINADO 30MPA P/ FUNDACOES LANÇAMENTO MECANICO	m³	1,60	R\$ 818,01	R\$ 1.308,82	22,50%	1,13	R\$ 1.002,06	R\$ 1.603,30
<b>2 TRECHO 01 (100)</b>													
					<b>FORMA</b>								
10	2.1	SINAPI	92415	27/09/2024	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,40	R\$ 132,78	R\$ 1.912,03	22,50%	1,13	R\$ 162,66	R\$ 2.342,24
11	2.2	SINAPI	92270	27/09/2024	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	28,50	R\$ 122,41	R\$ 3.488,69	22,50%	1,13	R\$ 149,95	R\$ 4.273,64
					<b>ARMAÇÃO</b>								
12	2.3	SINAPI	92763	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	57,00	R\$ 9,73	R\$ 554,61	22,50%	1,13	R\$ 11,92	R\$ 679,40
13	2.4	SBC	92759	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	15,00	R\$ 14,57	R\$ 218,55	22,50%	1,13	R\$ 17,85	R\$ 267,72
14	2.5	SINAPI	92760	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	28,00	R\$ 13,78	R\$ 385,84	22,50%	1,13	R\$ 16,88	R\$ 472,65
15	2.6	SINAPI	92763	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	79,00	R\$ 9,73	R\$ 768,67	22,50%	1,13	R\$ 11,92	R\$ 941,62
					<b>CONCRETO</b>								
16	2.7	PRÓPRIA	CP 001	27/09/2024	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	R\$ 686,95	R\$ 741,91	22,50%	1,13	R\$ 841,51	R\$ 908,83
17	2.8	PRÓPRIA	CP 002	28/09/2024	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,70	R\$ 687,06	R\$ 1.855,06	22,50%	1,13	R\$ 841,65	R\$ 2.272,45
<b>3 TRECHO 02</b>													
					<b>FORMA</b>								
18	3.2	SINAPI	92415	27/09/2024	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,40	R\$ 132,78	R\$ 1.912,03	22,50%	1,13	R\$ 162,66	R\$ 2.342,24

19	3.3	SINAPI	92270	27/09/2024	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	28,50	R\$	122,41	R\$	3.488,69	22,50%	1,13	R\$	149,95	R\$	4.273,64
20	3.4	SINAPI	92763	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	53,00	R\$	9,73	R\$	515,69	22,50%	1,13	R\$	11,92	R\$	631,72
21	3.5	SBC	92759	27/09/2024	<b>ARMAÇÃO</b> ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	14,00	R\$	14,57	R\$	203,98	22,50%	1,13	R\$	17,85	R\$	249,88
22	3.6	SINAPI	92760	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	28,00	R\$	13,78	R\$	385,84	22,50%	1,13	R\$	16,88	R\$	472,65
23	3.7	SINAPI	92763	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	96,00	R\$	9,73	R\$	934,08	22,50%	1,13	R\$	11,92	R\$	1.144,25
24	3.8	PRÓPRIA	CP 001	27/09/2024	<b>CONCRETO</b> CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	R\$	686,95	R\$	741,91	22,50%	1,13	R\$	841,51	R\$	908,83
25	3.9	PRÓPRIA	CP 002	28/09/2024	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,70	R\$	687,06	R\$	1.855,06	22,50%	1,13	R\$	841,65	R\$	2.272,45
<b>4 TRECHO 03</b>																	
26	4.1	SINAPI	92415	27/09/2024	<b>FORMA</b> MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,40	R\$	132,78	R\$	1.912,03	22,50%	1,13	R\$	162,66	R\$	2.342,24
27	4.2	SINAPI	92270	27/09/2024	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	36,80	R\$	122,41	R\$	4.504,69	22,50%	1,13	R\$	149,95	R\$	5.518,24
28	4.3	SINAPI	92763	27/09/2024	<b>ARMAÇÃO</b> ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	53,00	R\$	9,73	R\$	515,69	22,50%	1,13	R\$	11,92	R\$	631,72
29	4.4	SBC	92759	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	14,00	R\$	14,57	R\$	203,98	22,50%	1,13	R\$	17,85	R\$	249,88
30	4.5	SINAPI	92760	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	42,00	R\$	13,78	R\$	578,76	22,50%	1,13	R\$	16,88	R\$	708,98
31	4.6	SINAPI	92763	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	107,00	R\$	9,73	R\$	1.041,11	22,50%	1,13	R\$	11,92	R\$	1.275,36
32	4.7	SINAPI	92759	28/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1,00	R\$	14,57	R\$	14,57	22,50%	1,13	R\$	17,85	R\$	17,85
33	4.8	PRÓPRIA	CP 001	27/09/2024	<b>CONCRETO</b> CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	R\$	686,95	R\$	741,91	22,50%	1,13	R\$	841,51	R\$	908,83
34	4.9	PRÓPRIA	CP 002	28/09/2024	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,80	R\$	687,06	R\$	2.610,83	22,50%	1,13	R\$	841,65	R\$	3.198,26
<b>5 TRECHO 04</b>																	
35	5.1	SINAPI	92415	27/09/2024	<b>FORMA</b> MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,40	R\$	132,78	R\$	1.912,03	22,50%	1,13	R\$	162,66	R\$	2.342,24
36	5.2	SINAPI	92270	27/09/2024	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	28,50	R\$	122,41	R\$	3.488,69	22,50%	2,13	R\$	149,95	R\$	4.273,64
37	5.3	SINAPI	92763	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	14,00	R\$	9,73	R\$	136,22	22,50%	3,13	R\$	11,92	R\$	166,87
38	5.4	SBC	92759	27/09/2024	<b>ARMAÇÃO</b> ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	53,00	R\$	14,57	R\$	772,21	22,50%	4,13	R\$	17,85	R\$	945,96
39	5.5	SINAPI	92760	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	28,00	R\$	13,78	R\$	385,84	22,50%	5,13	R\$	16,88	R\$	472,65
40	5.6	SINAPI	92763	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	79,00	R\$	9,73	R\$	768,67	22,50%	6,13	R\$	11,92	R\$	941,62
41	5.7	PRÓPRIA	CP 001	27/09/2024	<b>CONCRETO</b> CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	R\$	686,95	R\$	741,91	22,50%	7,13	R\$	841,51	R\$	908,83

42	5.8	PRÓPRIA	CP 002	28/09/2024	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,70	R\$	687,06	R\$	1.855,06	22,50%	8,13	R\$	841,65	R\$	2.272,45
<b>TRECHO 05</b>																	
43	6.1	SINAPI	92415	27/09/2024	<b>FORMA</b> MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,40	R\$	132,78	R\$	1.912,03	22,50%	1,13	R\$	162,66	R\$	2.342,24
44	6.2	SINAPI	92270	27/09/2024	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	60,00	R\$	122,41	R\$	7.344,60	22,50%	1,13	R\$	149,95	R\$	8.997,14
45	6.3	SINAPI	92510	27/09/2024	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,70	R\$	68,51	R\$	390,51	22,50%	1,13	R\$	83,92	R\$	478,37
46	6.4	SINAPI	101792	27/09/2024	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	34,20	R\$	15,06	R\$	515,05	22,50%	1,13	R\$	18,45	R\$	630,94
47	6.5	SINAPI	92763	27/09/2024	<b>ARMAÇÃO</b> ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	14,00	R\$	9,73	R\$	136,22	22,50%	1,13	R\$	11,92	R\$	166,87
48	6.6	SBC	92759	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	46,00	R\$	14,57	R\$	670,22	22,50%	1,13	R\$	17,85	R\$	821,02
49	6.7	SINAPI	92760	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	49,00	R\$	13,78	R\$	675,22	22,50%	1,13	R\$	16,88	R\$	827,14
50	6.8	SINAPI	92762	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	23,00	R\$	11,59	R\$	266,57	22,50%	1,13	R\$	14,20	R\$	326,55
51	6.9	SINAPI	92763	27/09/2024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	90,00	R\$	9,73	R\$	875,70	22,50%	1,13	R\$	11,92	R\$	1.072,73
52	6.10	SINAPI	92769	27/09/2024	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	11,00	R\$	1.101,24	R\$	12.113,64	22,50%	1,13	R\$	1.349,02	R\$	14.839,21
53	6.11	SINAPI	92770	27/09/2024	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	317,00	R\$	12,47	R\$	3.952,99	22,50%	1,13	R\$	15,28	R\$	4.842,41
54	6.12	PRÓPRIA	CP 001	27/09/2024	<b>CONCRETO</b> CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,08	R\$	686,95	R\$	741,91	22,50%	1,13	R\$	841,51	R\$	908,83
55	6.13	PRÓPRIA	CP 002	27/09/2024	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	8,50	R\$	687,06	R\$	5.840,01	22,50%	1,13	R\$	841,65	R\$	7.154,01
56	6.14	PRÓPRIA	CP 003	27/09/2024	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,86	R\$	687,06	R\$	590,87	22,50%	1,13	R\$	841,65	R\$	723,82
											<b>R\$</b>	<b>180.237,00</b>			<b>R\$</b>	<b>266.805,49</b>	
<b>7 Administração Pública</b>																	
57	7.1	SINAPI	93567	27/09/2024	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$	22.152,93	R\$	44.305,86	22,50%	1,13	R\$	27.137,34	R\$	54.274,68
58	7.2	SINAPI	93572	27/09/2024	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$	11.320,26	R\$	22.640,52	22,50%	2,13	R\$	13.867,32	R\$	27.734,64
59	7.3	SINAPI	93563	27/09/2024	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$	4.631,52	R\$	9.263,04	22,50%	3,13	R\$	5.673,61	R\$	11.347,23
60	7.4	PRÓPRIA	CP 011	27/09/2024	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	un	3,00	R\$	326,67	R\$	980,01	22,50%	4,13	R\$	400,17	R\$	1.200,52
61	7.5	PRÓPRIA	CP 012	27/09/2024	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	un	1,00	R\$	318,07	R\$	318,07	22,50%	5,13	R\$	389,64	R\$	389,64
62	7.6	PRÓPRIA	CP 013	27/09/2024	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO	un	1,00	R\$	367,55	R\$	367,55	22,50%	6,13	R\$	450,25	R\$	450,25
63	7.7	SINAPI	103689	27/09/2024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00	R\$	460,29	R\$	8.285,24	22,50%	7,13	R\$	563,86	R\$	10.149,42
64	7.8	PRÓPRIA	CP 014	27/09/2024	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	2,00	R\$	1.283,07	R\$	2.566,14	22,50%	8,13	R\$	1.571,76	R\$	3.143,52
65	7.9	PRÓPRIA	CP 015	27/09/2024	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	2,00	R\$	1.262,74	R\$	2.525,48	22,50%	9,13	R\$	1.546,86	R\$	3.093,71
66	7.10	PRÓPRIA	CP 016	27/09/2024	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	2,00	R\$	900,79	R\$	1.801,58	22,50%	10,13	R\$	1.103,47	R\$	2.206,94

67	7.11	PRÓPRIA	CP 017	27/09/2024	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	3,00	R\$	1.488,10	R\$	4.464,30	22,50%	11,13	R\$	1.822,92	R\$	5.468,77
<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>																	
8																	
68	8.1	PRÓPRIA	CP 017	14/06/2024	MOBILIZAÇÃO	VB	2,00	R\$	9.022,19	R\$	18.044,38	22,50%	1,13	R\$	11.052,18	R\$	22.104,37
69	8.2	PRÓPRIA	CP 018	14/06/2024	DESMOBILIZAÇÃO	VB	2,00	R\$	9.759,51	R\$	19.519,02	22,50%	1,13	R\$	11.955,40	R\$	23.910,80