CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
www.mutum.mg.gov.br - Email: prefeitura@mutum.mg.gov.br
Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS — FOLHA Nº: 01/01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG — ISS = 3%

OBRA:EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 — DATA: 11/ 05/2026

LOCAL: Pista de Caminhada, no Campo de Futebol de Humaita(CAMPO SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO), Distrito de Humaita Mutum-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA:SINAP- 10/07/2026 SETOP MG -30-04 -2026 — ( ) DIRETA — (x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES — LDI 26,48%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT S/ LDI	PREÇO UNIT C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	SINAP-10/07/2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R$ 384,13	R$ 485,85	R$ 1.457,55
1.2	SETOP MG - 30-04 -2026	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃODER-MG	M2	15,00	R$ 716,96	R$ 906,81	R$ 13.602,15
								R$ 15.059,70
2			OBRAS VIÁRIAS (Calçamento em Bloquete)					
2.1	SINAP-10/07/2026	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	596,73	R$ 0,60	R$ 0,76	R$ 453,51
2.2	SINAP-10/07/2026	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	319,90	R$ 68,46	R$ 86,59	R$ 27.700,14
2.3	SINAP-10/07/2026	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	596,73	R$ 118,52	R$ 149,90	R$ 89.449,83
2.4	SINAP-10/07/2026	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.718,58	R$ 1,07	R$ 1,35	R$ 2.320,09
								R$ 119.923,57
3			LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA					
3.1	SETOP MG - 30-04 -2026	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	596,73	R$ 9,12	R$ 11,53	R$ 6.880,30
								R$ 6.880,30
TOTAL GERAL DA OBRA								R$ 141.863,57

PALMERINDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 52.374/D MG

Palmerindo Pimenta Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA52 374/D-MG

Claudinei Clemente De Freitas
Prefeito Municipal
CPF 038.150.276-75

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM
CPF 038 150 276-75