PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
Tel. (0xx33) 33121356 – Telefax (0xx33) 3312-1601
E-mail: *gabinete@mutum.mg.gov.br*

MEMÓRIAL DESCRITIVO/MEMORIA DE CALCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO NO MUNICPIO DE MUTUM MG

LOCAL: Rua Sebastião Braz da Rocha, Rua Manoel Trancinha, Rua da Lavoura, Mutum-MG

1 – INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

-SERA IDENTIFICADO TODOS OS DADOS DA OBRA = 01 UNIDADE

1.2-BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃODER-MG

-BARRACÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO E DEMAIS ITENS NECESSARIO A OBRA
= 01 UNIDADE

2-OBRAS VIÁRIAS (Calçamento em Bloquete)

2.1 - REGULARIZAÇÃC DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

- LIMPEZA E ACERTO DO TERRENO PARA LOCAÇÃO DAA OBRA
- DEFINIDO EM PROJETO =596,73 M2

2.2-ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

- MEIO FIO PARA ESTABILIZAÇÃO E FECHAMENTO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO
- DEFINIDO EM PROJETO = 319,90 M

2.3-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM

-ASENTAMENTO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E ACABAMENTO DO MESMO PARA USO DA PISTA DE CAMINHADA

- DEFINIDO EM PROJETO = 596,73 M2

2.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

- TRANSPORTE DO PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DO FORNECEDOR ATE A OBRA.
- DEFINIDO EM PROJETO = 1.718,58 M3XKM

3-LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

-LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

- DEFINIDO EM PROJETO = 596,73 M2

MUTUM MG, 11 DE MAIO DE 2026.

PALMERINDO PIMENTA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 52.374/D MG
Palmerindo Pimenta Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA52 374/D-MG

CLAUDINEI CLEMENTE DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL DE MUTUM
CPF 038 150 276-75