PREFEITURA DE AIMORÉS

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO BEIRA LINHA	**REFERÊNCIAS DE PREÇOS**	**BDI =24,23%**
LOCAL:	BARRA DO MANHUAÇU - AIMORÉS - MG	SINAPI -AGOSTO DE 2024 - N/DESONERADO	**out/24**
CONTRATO:		SETOP - JULHO DE 2024 - N/DESONERADO	

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	COEF.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	**1**	**(REF. 92403 -SINAPI 08-2024) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022**	**M2**	**1**	**R$ 14,820**	**R$ 14,82**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	125,00	R$ 7,1000
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	120,62	R$ 1,1821
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512	21,64	R$ 3,2720
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512	20,41	R$ 3,0860
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	9,94	R$ 0,0408
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0715	0,52	R$ 0,0372
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,69	R$ 0,0406
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0718	0,85	R$ 0,0610
COMPOSIÇÃO	**2**	**(REF. 94273 -SINAPI 08-24) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024**	**M**	**1**	**R$ 13,210**	**R$ 13,21**
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	125,00	R$ 0,825
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	28,15	R$ 6,463
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	20,41	R$ 4,686
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	685,36	R$ 1,234

ANDRÉ LUIZ FERNANDES BANDEIRA
Engenheiro Civil e Engenheiro de Seg. do Trabalho
CREA MG-43755/D