PREFEITURA DE AIMORÉS

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO 1	(REF. 92403 - SINAPI 07-2025) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		M2			
REFERÊNCIA	**Código do Item**	**DESCRIÇÃO**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Preço (und)**	**Preço (total)**
SINAPI-C	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0718	R$ 0,5600	R$ 0,0402
SINAPI-C	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	R$ 9,9600	R$ 0,0378
SINAPI-C	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0715	R$ 0,5500	R$ 0,0393
SINAPI-C	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	R$ 9,8600	R$ 0,0404
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512	R$ 22,6400	R$ 3,4232
SINAPI-C	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512	R$ 23,9800	R$ 3,6258
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	R$ 119,8900	R$ 1,1749
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	R$ 165,0000	R$ 9,3720
Total do item (preço unitário sem BDI)						**R$ 17,7537**

COMPOSIÇÃO 2	(REF. 94273 - SINAPI 07-2025) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024		M			
REFERÊNCIA	**Código do Item**	**DESCRIÇÃO**	**Unidade**	**Coeficiente**	**Preço (und)**	**Preço (total)**
SINAPI-C	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	R$ 737,6100	R$ 1,3277
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	R$ 22,6400	R$ 5,1981
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	R$ 31,2100	R$ 7,1658
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	R$ 165,0000	R$ 1,0890
Total do item (preço unitário sem BDI)						**R$ 14,7807**

ANDRÉ LUIZ FERNANDES BANDEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-ES: 43755 / VISTO-MG: 43755