

COMPOSIÇÃO 1		(REF. 92403 - SINAPI 07-2025) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2			
REFERÊNCIA	Código do Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Preço (und)	Preço (total)
SINAPI-C	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0718	R\$ 1,04	R\$ 0,07
SINAPI-C	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	R\$ 11,04	R\$ 0,04
SINAPI-C	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	R\$ 9,98	R\$ 0,04
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512	R\$ 22,64	R\$ 3,42
SINAPI-C	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1512	R\$ 23,98	R\$ 3,63
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	R\$ 119,89	R\$ 1,17
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	R\$ 165,00	R\$ 9,37
Total do item						R\$ 17,75
COMPOSIÇÃO 2		(REF. 94273 - SINAPI 07-2025) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M			
REFERÊNCIA	Código do Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Coeficiente	Preço (und)	Preço (total)
SINAPI-C	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018	R\$ 737,61	R\$ 1,33
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	R\$ 22,64	R\$ 5,20
SINAPI-C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	R\$ 31,21	R\$ 7,17
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	R\$ 165,00	R\$ 1,09
Total do item						R\$ 14,78
ANDRÉ LUIZ FERNANDES BANDEIRA ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CREA-ES: 43755 / VISTO-MG: 43755						